

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA**CNPJ: 01.593.132/0001-37 Telefone: 341-0000
RUA RIO BRANCO, 320
C.E.P.: 89839-000 - Jupia - SC**TOMADA DE PREÇO**

Nr.: 1/2021 - TP

Processo Administrativo: 7/2021
Data do Processo Adm.: 21/04/2021
Processo de Licitação: 7/2021
Data do Processo: 21/04/2021

Folha: 1/6

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	2,500	M ²	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (01-01-38587)	250,0000	625,0000
2	626,450	M ²	REMOÇÃO DO PISO DE MADEIRA (01-01-41013)	24,4800	15.335,4960
3	68,600	M ²	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PISO E BASE (10CM) (01-01-43218)	118,4500	8.125,6700
4	68,600	M ³	CARGA E DESCARGA DE ENTULHO DE FORMA MECANICA EM CAMINHÃO BASCULANTE (01-01-41015)	7,1300	489,1180
5	68,600	M ²	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM (01-01-43219)	6,8900	472,6540
6	109,600	Mt	CORTADORA DE PISO CONCRETO (01-01-41017)	14,7000	1.611,1200
7	56,370	M ²	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE GRADE DE FERRO COM RETOQUES E ACABAMENTOS, REVESTIDOS PARAFUSADOS E SOLDA PARA FIXAÇÃO, INCLUSO AJUSTE PARA GRADE REMOVÍVEL. (01-01-41018)	40,0000	2.254,8000
8	1063,500	M ²	REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS DE FORMA MANUAL COM REA PROVEITAMNETO (01-01-43220)	3,3400	3.552,0900
9	68,500	M ³	FORNECIMENTO E DE SOLO PARA REGULARIZAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO (01-01-43221)	33,8300	2.317,3550
10	685,150	M ²	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO PREDOMINANTE ARGILOSO, DE FORMA MECANIZADA COM AUXILIO DE COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSÃO (01-01-43222)	3,9300	2.692,6395
11	685,150	M ³	LONA PLÁSTICA ESTRA FORTE PRETA 200MICRA (01-01-43223)	2,2200	1.521,0330
12	34,260	M ³	CAMADA DE BRITA N°1, ESPESSURA 5CM (01-01-43224)	140,7600	4.822,4376
13	685,150	M ²	CONCRETAGEM DE PISO POLIDO 7CM, FCK 30 MPA INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO, MALHA 4. 2 MM ESPAÇAMENTO 15x15 CM E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE NO CONCRETO (01-01-43225)	91,0000	62.348,6500
14	685,150	M ²	FUNDO PREPARADOR EPÓXI PU, INCLUSO KIT COM CATALISADOR E DILUENTE (UMA DEMÃO) (01-01-43226)	9,6300	6.597,9945
15	685,150	M ²	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS (CORES EM PRENCHA)	44,8000	30.694,7200

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA**CNPJ: 01.593.132/0001-37 Telefone: 341-0000
RUA RIO BRANCO, 320
C.E.P.: 89839-000 - Jupia - SC**TOMADA DE PREÇO**

Nr.: 1/2021 - TP

Processo Administrativo: 7/2021
Data do Processo Adm.: 21/04/2021
Processo de Licitação: 7/2021
Data do Processo: 21/04/2021

Folha: 2/6

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			E BRASÃO DO MUNICIPIO, INCLUSO KIT COM CATALISADOR E DILUENTE (DUAS DEMÃO) (01-01-43227)			
16	1,200	M²	GRADE NOVA (01-01-43228)		200,0000	240,0000
17	501,700	M²	LIMPEZA DAS PAREDES COM JATO DE ALTA PRESSÃO (01-01-43229)		2,7100	1.359,6070
18	126,300	M²	PINTURA ACRÍLICA 2 DEMÃOS (PAREDES EXTERNAS) (COR A SER DEFINIDO) (01-01-43230)		15,2800	1.929,8640
19	736,350	M²	PINTURA ACRÍLICA 2 DEMÃOS (PAREDES INTERNAS, OITÃO) (COR A SER DEFINIDA) (01-01-43231)		15,2800	11.251,4280
20	57,570	M²	PINTURA DAS GRADES COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (DUAS DEMÃO) (01-01-43232)		24,0200	1.382,8314
21	50,000	M²	PINTURA DAS ESQUADRIAS COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO (DUAS DEMÃO) (01-01-43233)		20,6200	1.031,0000
22	12,000	Hr	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE DE REDE DE NYLON 4MM COM ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (01-01-43234)		58,4600	701,5200
23	983,200	M²	REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA FIO 4 POLIESTER SEDA 8x8 CM, COM ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO. ALTURA DE 7M COM ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (01-01-43235)		16,5800	16.301,4560
24	1063,500	M²	TELHA ONDULADA ALUZINCO #50MM (01-01-43236)		101,7100	108.168,5850
25	44,000	M²	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (01-01-43237)		51,7700	2.277,8800
26	96,100	M²	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (01-01-43238)		11,4500	1.100,3450
27	21,000	M²	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (01-01-43239)		8,5800	180,1800
28	16,000	Und	REMOÇÃO DE LAVATÓRIOS E VASOS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (01-01-43240)		11,4800	183,6800
29	6,000	Und	REMOÇÃO DE CHUVEIROS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (01-01-43241)		8,3700	50,2200
30	12,390	M²	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO DE 11,5 X 19 X 29CM (01-01-43242)		56,0600	694,5834
31	24,780	M²	CHAPISCO 1:3 E =0,5CM PAREDES INTERNAS / EXTERNAS (01-01-40187)		4,2200	104,5716

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA**

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 1/2021 - TP

Processo Administrativo: 7/2021

Data do Processo Adm.: 21/04/2021

Processo de Licitação: 7/2021

Data do Processo: 21/04/2021

Folha: 3/6

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
32	24,780	M ²	MASSA ÚNICA 1:2:8 (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS), (01-01-41218)		45,9000	1.137,4020
33	97,920	M ²	REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADA PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 (PEI MAIOR O IGUAL A 4) INCLUSO REJUNTE E ARGAMASSA ACII (01-01-43243)		83,8700	8.212,5504
34	184,230	M ²	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM, NA ALTURA DE 1,80M, INCLUSO REJUNTE E ARGAMASSA (01-01-43244)		71,6200	13.194,5526
35	15,300	M ²	DIVISÓRIAS PARA BANHEIROS EM GRANITO CINZA ANDORINHA BIPOLIDO E=2CM, H180CM E DEMAIS MEDIDAS EM PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (01-01-43245)		760,3800	11.633,8140
36	2,100	M ²	DIVISÓRIAS PARA MICTÓRIOS EM GRANITO CINZA ANDORINHA BIPOLIDO E=2CM, H100CM E LARGURA 70CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (01-01-43246)		789,0000	1.656,9000
37	7,560	M ²	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 60X180 CM, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 07 UNIDADES (01-01-43247)		1.108,4000	8.379,5040
38	8,820	M ²	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 60X210 CM, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 07 UNIDADES (01-01-43248)		1.108,4000	9.776,0880
39	3,360	M ²	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 80X210 CM, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 2 UNIDADES (01-01-43249)		1.108,4000	3.724,2240
40	3,780	M ²	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 90X210 CM, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 2 UNIDADE (01-01-43250)		1.108,4000	4.189,7520
41	1,000	Und	PORTA EM CHAPA LISA DE FERRO PINTADO 440x250 CM, COM PUXADORES, BATENTE, FECHADURA E BARRA ANTI-PANICO, PARAFUSOS, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (01-01-43251)		3.710,0000	3.710,0000
42	353,060	M ²	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO (01-01-43252)		15,8600	5.599,5316
43	353,060	M ²	PINTURA ACRILIXA 2 DEMÃOS (PAREDES INTERNAS) (01-01-43253)		15,2800	5.394,7568
44	14,500	M	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN=25MM-CONEXÕES INCLUSAS (01-01-27508)		5,6100	81,3450
45	20,100	M	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN=32MM-		11,8700	238,5870

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA**CNPJ: 01.593.132/0001-37 Telefone: 341-0000
RUA RIO BRANCO, 320
C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC**TOMADA DE PREÇO**

Nr.: 1/2021 - TP

Processo Administrativo: 7/2021
Data do Processo Adm.: 21/04/2021
Processo de Licitação: 7/2021
Data do Processo: 21/04/2021

Folha: 4/6

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			CONEXÕES INCLUSAS (01-01-27509)			
46	9,000	M	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN=40MM-CONEXÕES INCLUSAS (01-01-27511)		20,4900	184,4100
47	4,600	M	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN=50MM-CONEXÕES INCLUSAS (01-01-27512)		31,0600	142,8760
48	13,850	M	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN=100MM-CONEXÕES INCLUSAS (01-01-27514)		60,8400	842,6340
49	3,000	Und	RALO SIFONADO 100 X 50MM (01-01-27510)		10,2300	30,6900
50	10,000	Und	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (01-01-43254)		556,8800	5.568,8000
51	10,000	Und	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (01-01-43255)		39,3500	393,5000
52	4,000	Und	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (01-01-43256)		636,0300	2.544,1200
53	4,000	Und	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM LOUÇA BRANCA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (01-01-43257)		1.531,5900	6.126,3600
54	10,000	Und	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (01-01-43258)		56,4500	564,5000
55	4,000	Und	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. (01-01-43259)		64,6500	258,6000
56	4,000	Und	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (01-01-43260)		56,4500	225,8000
57	4,000	Und	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (01-01-43261)		83,2600	333,0400
58	250,000	M²	PINTURA ACRILICA 2 DEMÃOS (DEGRAUS ARQUIBANCADAS) (01-01-43262)		15,2800	3.820,0000
59	111,600	Mt	TABUA DE MADEIRA APARELHADA 2,5x30 CM, MAÇARANDUCA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM PARAFUSOS FRANCES DN=16MM, CABEÇA ABAULADA (01-01-43263)		52,6900	5.880,2040
60	39,060	M²	PINTURA A ÓLEO 2 DEMÃOS (TABUA DAS ARQUIBANCADAS) (01-01-43264)		16,1400	630,4284
61	43,440	M²	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (01-01-43265)		11,4500	497,3880
62	10,740	M³	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL,		255,9000	2.748,3660

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA**CNPJ: 01.593.132/0001-37 Telefone: 341-0000
RUA RIO BRANCO, 320
C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC**TOMADA DE PREÇO**

Nr.: 1/2021 - TP

Processo Administrativo: 7/2021
Data do Processo Adm.: 21/04/2021
Processo de Licitação: 7/2021
Data do Processo: 21/04/2021

Folha: 5/6

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
63	50,150	M ²	SEM REAPROVEITAMENTO (01-01-43266) REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADA PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 (PEI MAIOR O IGUAL A 4) INCLUSO REJUNTE E ARGAMASSA ACII (01-01- 43267)		83,8700	4.206,0805
64	15,000	Mt	BANCO EM CONCRETO ARMADO, COM ALVENARIA L=50CM (01-01-43268)		114,1400	1.712,1000
65	27,000	Mt	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 (PEI MAIOR O IGUAL A 4) INCLUSO REJUNTE E ARGAMASSA ACII (01-01-43269)		27,2800	736,5600
66	14,000	M ²	APLICAÇÃO MANULA DE MASSA ACRILICA LISA (DUAS DEMÃO) (01-01-43270)		15,2800	213,9200
67	14,000	M ²	PINTURA ACRILICA 2 DEMÃOS (01-01-43271)		20,8300	291,6200
68	0,940	M ³	CONCRETAGEM DE ESCADA, FCK 25MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (01- 01-43272)		528,5400	496,8276
69	6,240	M ²	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q- 92, DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM (01- 01-43273)		17,1900	107,2656
70	6,360	M ²	REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADA PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 (PEI MAIOR O IGUAL A 4) INCLUSO REJUNTE E ARGAMASSA ACII (01-01- 43274)		83,8700	533,4132
71	10,940	M ²	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM (01-01-41215)		40,0000	437,6000
72	1,000	Und	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, COM BARRAMENTOS, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (01-01-43275)		238,4500	238,4500
73	2,000	Und	TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (0,30 M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO CONDULETE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (01-01- 43276)		54,0200	108,0400
74	1,000	Und	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES DE SOBREPOR (1,10 M DO PISO) 10A 250V, INCLUINDO CONDULETE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (01-01-43277)		38,2800	38,2800
75	4,000	Und	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (01-01-41230)		14,2700	57,0800
76	4,000	Und	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (01-01-43278)		18,1800	72,7200

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA**CNPJ: 01.593.132/0001-37 Telefone: 341-0000
RUA RIO BRANCO, 320
C.E.P.: 89839-000 - Jupia - SC**TOMADA DE PREÇO**

Nr.: 1/2021 - TP

Processo Administrativo: 7/2021
Data do Processo Adm.: 21/04/2021
Processo de Licitação: 7/2021
Data do Processo: 21/04/2021

Folha: 6/6

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
77	2,000	Und	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (01-01-43279)		118,7700	237,5400
78	220,000	Mt	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (01-01-43280)		4,9200	1.082,4000
79	120,000	Mt	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (01-01-43281)		4,9200	590,4000
80	222,000	Mt	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (01-01-43282)		10,8300	2.404,2600
81	150,000	Mt	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (01-01-43283)		18,9600	2.844,0000
82	115,000	Mt	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, COM ABRAÇADEIRA PVC, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (01-01-43284)		11,2200	1.290,3000
83	40,000	Und	CONDULETE PVC Ø3/4" COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (01-01-43285)		19,9100	796,4000
84	2,000	Und	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR, COMPLETA COM SOQUETES, ALETAS REFLETORAS, FUNDO ALUMINIZADO DE ALTO BRILHO, COM 2 (DUAS) LÂMPADAS TUBULARES LED 20W, 6000K, 1850LM CADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (01-01-43286)		246,5800	493,1600
85	8,000	Und	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO SENSOR DE PRESENÇA FIXADO EM CONDULETE PVC 4"X2" H= 2,20M SOBREPOR, COM TAMPA CEGA (01-01-43287)		122,8200	982,5600
86	30,000	Und	PLACA DE LED 24W QUADRADA DE SOBREPOR 6000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (01-01-43288)		88,4800	2.654,4000
87	663,850	M ²	LIMPEZA DA OBRA (01-01-14452)		0,8200	544,3570
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	421.308,9867