

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE JUPIA**

CNPJ: 01.593.132/0001-37      Telefone: 341-0000  
RUA RIO BRANCO, 320  
C.E.P.: 89839-000      - Jupia - SC

**TOMADA DE PREÇO**

**Nr.: 2/2021 - TP**

Processo Administrativo: 11/2021  
Data do Processo Adm.: 15/07/2021  
Processo de Licitação: 11/2021  
Data do Processo: 15/07/2021

Folha: 1/2

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	2,500	M <sup>2</sup>	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (01-01-38587)	250,0000	625,0000
3	309,550	M <sup>2</sup>	REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO (01-01-41019)	3,3400	1.033,8970
4	206,800	M <sup>2</sup>	REMOÇÃO ESTRUTURA METÁLICA INCLUSO PONTALETES, SEM REAPROVEITAMENTO (01-01-41344)	21,3700	4.419,3160
5	27,000	M <sup>2</sup>	REMOÇÃO DE TELHAS DE TRANSLUCIDA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (01-01-44658)	3,3400	90,1800
6	8,100	M <sup>2</sup>	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO (01-01-44659)	107,1600	867,9960
7	70,000	M <sup>2</sup>	REMOÇÃO DE FORRO DE PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (01-01-44660)	1,5500	108,5000
8	11,400	M <sup>2</sup>	REMOÇÃO DE REBOCO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (01-01-44661)	35,4700	404,3580
9	48,450	M <sup>2</sup>	REMOÇÃO DE PINTURA/MASSA ACRILICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (01-01-44662)	11,9000	576,5550
10	4,500	Mt	REMOÇÃO DE PEITORIL DE MARMORE, DE FORMA MANUAL (01-01-44663)	20,2200	90,9900
11	8,100	M <sup>2</sup>	RECOLOCAÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL (01-01-44664)	71,4400	578,6640
12	276,000	M <sup>2</sup>	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COMPOSTA, TERÇAMENTO, CONTRAVENTAMENTO, INCLUSO PINTURA NA COR AZUL. (01-01-44665)	151,6800	41.863,6800
13	378,090	M <sup>2</sup>	COBERTURA EM TELHA ALUZINC PRÉ PINTADA ONDULADA, ESPESSURA DE 0,50 MM PRÉ PINTADA NA COR AZUL (01-01-44666)	146,9200	55.548,9828
14	10,220	M <sup>2</sup>	FECHAMENTO OITÃO COM TELHA ALUZINC TP 40 0,50 MM NA COR AZUL (01-01-44667)	146,9200	1.501,5224
15	33,350	Mt	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM # 24 MM (01-01-44668)	92,2700	3.077,2045
16	102,750	M <sup>2</sup>	RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA E PINTURA NA COR AZUL (01-01-41349)	37,9200	3.896,2800
17	27,000	M <sup>2</sup>	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6 MM INCLUSO IÇAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (01-01-44669)	47,3200	1.277,6400
18	17,600	Mt	PROLONGAMENTO PILAR METÁLICO 7,5 x 7,5	125,1400	2.202,4640

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE JUPIA**

CNPJ: 01.593.132/0001-37      Telefone: 341-0000  
RUA RIO BRANCO, 320  
C.E.P.: 89839-000      - Jupia - SC

**TOMADA DE PREÇO**

**Nr.: 2/2021 - TP**

Processo Administrativo: 11/2021  
Data do Processo Adm.: 15/07/2021  
Processo de Licitação: 11/2021  
Data do Processo: 15/07/2021

Folha: 2/2

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			CM - H= 80 CM PINTADO NA COR VERDE (01-01-44670)			
19	3,600	M <sup>2</sup>	PINTURA PILAR METÁLICO NA COR VERDE (01-01-41351)		26,1500	94,1400
20	25,300	Mt	PILAR METÁLICO 7,5 x 7,5 CM - H= 230 CM PINTADO NA COR VERDE (01-01-44671)		125,1400	3.166,0420
21	4,500	Mt	SOLEIRA/PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM (01-01-44673)		108,3400	487,5300
22	11,400	M <sup>2</sup>	MASSA ÚNICA 1:2:8 (PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS) EXECUÇÃO DE REBOCO E REQUADROS (01-01-44672)		45,7400	521,4360
23	2,000	M <sup>2</sup>	MASSA PARA CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES - MULTIMASSA TAPA TUDO (01-01-44674)		58,0400	116,0800
24	627,470	M <sup>2</sup>	APLICAÇÃO E LIXAMENTO EM MASSA ACRILICA INTERNO E EXTERNO (01-01-40189)		16,4200	10.303,0574
25	627,470	M <sup>2</sup>	PINTURA ACRÍLICA 2 DEMÃOS PAREDES INTERNAS, COR A DEFINIR PELA CONTRATANTE (01-01-44675)		15,2800	9.587,7416
26	520,140	M <sup>2</sup>	PINTURA ACRÍLICA 2 DEMÃOS PAREDES EXTERNAS, COR A DEFINIR PELA CONTRATANTE (01-01-44676)		15,2800	7.947,7392
27	11,400	M <sup>2</sup>	FUNDO SELADOR (PAREDES EXTERNAS) (01-01-34920)		2,4600	28,0440
28	104,470	M <sup>2</sup>	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFICIES METALICAS DAS JANELAS (01-01-44677)		23,2600	2.429,9722
29	70,000	M <sup>2</sup>	FORRO DE PVC FRISADO BRANCO, RÉGUA DE 20 CM ESPESSURA DE 10 MM INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (01-01-44678)		88,3800	6.186,6000
30	877,130	M <sup>2</sup>	LIMPEZA DA OBRA (01-01-14452)		1,7500	1.534,9775
<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>					<b>Total Máximo Geral:</b>	<b>160.566,5896</b>