

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

**TOMADA DE PREÇO**

Nr.: 1/2022 - TP

Processo Administrativo: 3/2022

Data do Processo Adm.: 07/03/2022

Processo de Licitação: 3/2022

Data do Processo: 07/03/2022

Folha: 1/2

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	2,500	M <sup>2</sup>	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (01-01-38587)	284,4000	711,0000
2	5383,420	M <sup>2</sup>	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIEMNTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (01-01-46981)	0,5100	2.745,5442
3	21,000	M <sup>2</sup>	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. (01-01-47321)	19,8400	416,6400
4	40,600	Mt	REMOÇÃO DE MEIO-FIO, SEM REAPROVEITAMENTO (01-01-47322)	5,3300	216,3980
5	6,000	Und	RECONSTITUIÇÃO DE COBA DE LOBO (30CM ALVENARIA, LIMPEZA E GRADE DE FERRO) (01-01-47323)	918,0800	5.508,4800
6	6,000	M <sup>3</sup>	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, COM RETROESCAVADEIRA 0,26 M3/88 HP, LARG. MENOR QUE 0,8M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. (01-01-46982)	14,0300	84,1800
7	20,000	M <sup>2</sup>	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. (01-01-47324)	1,5000	30,0000
8	3,400	M <sup>3</sup>	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RCHÃO, ESPESSURA DE 17CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (01-01-47325)	121,2300	412,1820
9	1,800	M <sup>3</sup>	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, ESPESSURA DE 9CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (01-01-46989)	176,6300	317,9340
10	5383,420	M <sup>2</sup>	LIMPEZA DE PAVIMENTO COM CAMINHÃO PIPA (01-01-46273)	4,8400	26.055,7528
11	8080,130	M <sup>2</sup>	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (01-01-46990)	3,3500	27.068,4355
12	161,500	M <sup>3</sup>	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER COM 3,0CM DE ESPESSURA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (01-01-47326)	1.387,4500	224.073,1750
13	80,900	M <sup>3</sup>	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO COM 3,0CM DE ESPESSURA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (01-01-47327)	1.604,9800	129.842,8820
14	31656,250	TXKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	0,5300	16.777,8125

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

**TOMADA DE PREÇO**

Nr.: 1/2022 - TP

Processo Administrativo: 3/2022

Data do Processo Adm.: 07/03/2022

Processo de Licitação: 3/2022

Data do Processo: 07/03/2022

Folha: 2/2

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM UNIDADE TXKM. (01-01-46992)			
15	40,600	Mt	GUIA MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE X 30 CM ALTURA. (01-01-46993)		48,5200	1.969,9120
16	95,420	M²	PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RR-2C Á TAXA DE 0, 6L/M² (01-01-38590)		3,3500	319,6570
17	13,550	M³	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019 (01-01-47328)		1.604,9800	21.747,4790
18	28,200	M²	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. (01- 01-47329)		40,7000	1.147,7400
19	175,470	M²	PINTURA MECANIZADA COM TINTA ACRÍLICA BRANCA (01-01-46994)		40,7000	7.141,6290
20	15,170	M²	PINTURA MECANIZADA COM TINTA ACRÍLICA AMARELA (01-01-46995)		40,7000	617,4190
21	2,000	Und	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LOMBADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO. (01-01-47330)		431,0900	862,1800
22	2,000	Und	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO. (01-01-47331)		485,3800	970,7600
23	12,000	Und	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA FAIXA DE PEDESTRE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO. (01-01-47332)		431,0900	5.173,0800
24	5383,420	M²	LIMPEZA FINAL DA OBRA (01-01-38599)		0,8600	4.629,7412
<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>					<b>Total Máximo Geral:</b>	<b>478.840,0132</b>