

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

**TOMADA DE PREÇO**

Nr.: 4/2022 - TP

Processo Administrativo: 11/2022

Data do Processo Adm.: 05/04/2022

Processo de Licitação: 11/2022

Data do Processo: 05/04/2022

Folha: 1/10

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	2,500	M <sup>2</sup>	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - NOVO. (01-01-48174)	284,4000	711,0000
2	6,000	M <sup>2</sup>	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48175)	1.393,4800	8.360,8800
3	227,000	Mt	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48176)	65,3900	14.843,5300
4	480,000	M <sup>2</sup>	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48177)	148,0300	71.054,4000
5	192,000	Hr	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CENTRO EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48179)	107,8600	20.709,1200
6	1,000	Und	INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENERGIA/POSTE PADRÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48180)	4.033,9900	4.033,9900
7	1,000	Und	HIDRÔMETRO DN 20 (½ ), 1,5 M <sup>3</sup> /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO (01-01-48181)	212,8800	212,8800
8	38,610	M <sup>3</sup>	ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO PROF. ATÉ 1,30M CENTRO DE EDEUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48182)	105,9200	4.089,5712
9	2,410	M <sup>3</sup>	CAMADA DRENANTE DE BRITA N°1, ESPESSURA 5CM CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48183)	156,8000	377,8880
10	15,650	M <sup>3</sup>	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48186)	683,7000	10.699,9050
11	43,400	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO -NOVO. (01-01-48189)	23,1800	1.006,0120
12	370,100	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48192)	20,9800	7.764,6980
13	147,300	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48193)	18,8500	2.776,6050
14	101,100	Und	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 12,5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48194)	15,9100	1.608,5010
15	62,970	M <sup>3</sup>	ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO PROF. ATÉ 1,30M. CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48195)	105,9200	6.669,7824
16	3,940	M <sup>3</sup>	CAMADA DRENANTE DE BRITA ° 1, ESPESSURA 5CM CENTRO DE EDUCAÇÃO NOVO. (01-01-48196)	156,8000	617,7920

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

**TOMADA DE PREÇO**

Nr.: 4/2022 - TP

Processo Administrativo: 11/2022

Data do Processo Adm.: 05/04/2022

Processo de Licitação: 11/2022

Data do Processo: 05/04/2022

Folha: 2/10

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
17	25,320	M <sup>3</sup>	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48197)		683,7000	17.311,2840
18	73,900	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48198)		23,1800	1.713,0020
19	495,500	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48199)		20,9800	10.395,5900
20	294,200	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48202)		14,9100	4.386,5220
21	3,620	M <sup>3</sup>	ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO PROF. ATÉ 1,30M. CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48205)		105,9200	383,4304
22	1,210	M <sup>3</sup>	CAMADA DRENANTE DE BRITA ° 1, ESPESSURA 5CM, CENTRO DE EDUCAÇÃO NOVO. (01-01-48206)		156,8000	189,7280
23	7,230	M <sup>3</sup>	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48207)		683,7000	4.943,1510
24	136,700	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48208)		23,1800	3.168,7060
25	285,800	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48209)		20,9800	5.996,0840
26	86,200	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO-NOVO. (01-01-48210)		18,8500	1.624,8700
27	118,730	M <sup>2</sup>	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48211)		56,8200	6.746,2386
28	1,880	M <sup>3</sup>	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - CENTRO DE EDUCAÇÃO -NOVO. (01-01-48212)		601,1300	1.130,1244
29	38,800	M <sup>3</sup>	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48213)		23,1800	899,3840
30	6,900	M <sup>3</sup>	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6,3MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48214)		22,1500	152,8350
31	78,200	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48215)		20,9800	1.640,6360
32	19,000	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO (01-01-48216)		18,8500	358,1500
33	31,370	Kg	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48217)		56,8200	1.782,4434
34	7,140	M <sup>3</sup>	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,		601,1300	4.292,0682

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37      Telefone: 341-0000  
RUA RIO BRANCO, 320  
C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

**TOMADA DE PREÇO**

**Nr.: 4/2022 - TP**

Processo Administrativo: 11/2022  
Data do Processo Adm.: 05/04/2022  
Processo de Licitação: 11/2022  
Data do Processo: 05/04/2022

Folha: 3/10

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48218)			
35	178,400	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48219)		23,1800	4.135,3120
36	397,700	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48220)		18,8500	7.496,6450
37	235,800	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 12,5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48221)		15,9100	3.751,5780
38	80,290	M²	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48222)		56,8200	4.562,0778
39	6,500	M³	ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO PROF. ATÉ 1,30M. CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48223)		105,9200	688,4800
40	2,170	M³	CAMADA DRENANTE DE BRITA ° 1, ESPESSURA 5CM CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48224)		156,8000	340,2560
41	23,100	M³	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO CENTRO DE EDUCAÇÃO NOVO. (01-01-48225)		601,1300	13.886,1030
42	467,900	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48226)		23,1800	10.845,9220
43	32,400	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6,3MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48227)		22,1500	717,6600
44	695,400	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO - CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48228)		20,9800	14.589,4920
45	268,300	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48229)		18,8500	5.057,4550
46	281,100	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 12,5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48230)		15,9100	4.472,3010
47	376,840	M²	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO CENTRO DE EDUCAÇÃO-NOVO. (01-01-48231)		56,8200	21.412,0488
48	207,980	M²	LAJE PRÉ-MOLDADO TG8 3,5KN/M² VÃO ATÉ 4, 40M, INCLUSO VIGOTAS, TIJOLOS, ARMADURA NEGATIVA, CAPEAMENTO 4CM, ESCOREAMENTO E MÃO DE OBRA CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48232)		200,2600	41.650,0748
49	4,430	M³	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48233)		601,1300	2.663,0059
50	163,900	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6,3MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO		22,1500	3.630,3850

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**CNPJ: 01.593.132/0001-37  
RUA RIO BRANCO, 320  
C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

Telefone: 341-0000

**TOMADA DE PREÇO**

Nr.: 4/2022 - TP

Processo Administrativo: 11/2022  
Data do Processo Adm.: 05/04/2022  
Processo de Licitação: 11/2022  
Data do Processo: 05/04/2022

Folha: 4/10

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
51	236,800	Kg	CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48234) ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO - CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48235)		20,9800	4.968,0640
52	58,900	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48236)		18,8500	1.110,2650
53	34,100	M²	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48237)		90,7000	3.092,8700
54	19,740	M²	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA EXPOSTA, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS (LAJE) CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48238)		46,8200	924,2268
55	20,900	M³	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48239)		601,1300	12.563,6170
56	462,800	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48240)		23,1800	10.727,7040
57	1072,500	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48241)		18,8500	20.216,6250
58	35,100	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 12,5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48242)		15,9100	558,4410
59	263,480	M²	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48243)		56,8200	14.970,9336
60	18,180	M³	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48244)		601,1300	10.928,5434
61	374,100	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48245)		23,1800	8.671,6380
62	51,500	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6,3MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48246)		22,1500	1.140,7250
63	710,700	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48247)		20,9800	14.910,4860
64	49,200	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48248)		18,8500	927,4200
65	98,900	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 12,5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48249)		15,9100	1.573,4990
66	302,900	M²	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48250)		56,8200	17.210,7780

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

**TOMADA DE PREÇO**

Nr.: 4/2022 - TP

Processo Administrativo: 11/2022

Data do Processo Adm.: 05/04/2022

Processo de Licitação: 11/2022

Data do Processo: 05/04/2022

Folha: 5/10

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
67	4,050	M <sup>2</sup>	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48251)		601,1300	2.434,5765
68	180,200	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6,3MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO (01-01-48252)		22,1500	3.991,4300
69	181,200	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48253)		20,9800	3.801,5760
70	40,470	M <sup>2</sup>	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48254)		90,7000	3.670,6290
71	40,470	M <sup>2</sup>	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUT CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO (01-01-48255)		46,8200	1.894,8054
72	4,760	M <sup>3</sup>	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48259)		601,1300	2.861,3788
73	120,300	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48260)		23,1800	2.788,5540
74	246,400	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48263)		18,8500	4.644,6400
75	42,800	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 12,5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48264)		15,9100	680,9480
76	63,200	M <sup>2</sup>	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO (01-01-48266)		56,8200	3.591,0240
77	7,100	M <sup>3</sup>	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48268)		601,1300	4.268,0230
78	114,200	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48269)		23,1800	2.647,1560
79	4,900	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6,3MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48270)		22,1500	108,5350
80	267,400	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48271)		20,9800	5.610,0520
81	72,700	M <sup>2</sup>	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48272)		56,8200	4.130,8140
82	0,380	M <sup>3</sup>	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48273)		601,1300	228,4294
83	9,500	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO		23,1800	220,2100

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

**TOMADA DE PREÇO**

Nr.: 4/2022 - TP

Processo Administrativo: 11/2022

Data do Processo Adm.: 05/04/2022

Processo de Licitação: 11/2022

Data do Processo: 05/04/2022

Folha: 6/10

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
84	35,900	Kg	CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48274) ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO		18,8500	676,7150
85	5,400	M²	CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48275) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO		56,8200	306,8280
86	2,730	M³	CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48276) CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO		601,1300	1.641,0849
87	42,000	Kg	CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48277) ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO		23,1800	973,5600
88	2,100	Kg	CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48278) ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6,3MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO		22,1500	46,5150
89	52,400	Kg	CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48279) ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO		18,8500	987,7400
90	124,400	Kg	CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48280) ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 12,5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO		15,9100	1.979,2040
91	37,540	M²	CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48281) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO		56,8200	2.133,0228
92	31,360	M²	CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48282) LAJE PRÉ-MOLDADO TG8 3,5KN/M² VÃO ATÉ 4, 40M, INCLUSO VIGOTAS, TIJOLOS, ARMADURA NEGATIVA, CAPEAMENTO 4CM, ESCOREAMENTO E MÃO DE OBRA		200,2600	6.280,1536
93	0,580	M³	CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48283) CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO		601,1300	348,6554
94	15,900	Kg	CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48284) ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO		23,1800	368,5620
95	39,500	Kg	CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48285) ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO		18,8500	744,5750
96	9,720	M²	CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48286) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO		56,8200	552,2904
97	0,600	M³	CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48287) CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO		601,1300	360,6780
98	13,100	Kg	CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48288) ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO		23,1800	303,6580
99	40,400	Kg	CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48289) ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6,3MM; INCLUSO		22,1500	894,8600

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

**TOMADA DE PREÇO**

Nr.: 4/2022 - TP

Processo Administrativo: 11/2022

Data do Processo Adm.: 05/04/2022

Processo de Licitação: 11/2022

Data do Processo: 05/04/2022

Folha: 7/10

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
100	9,980	M <sup>2</sup>	FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48290)		56,8200	567,0636
101	5,430	M <sup>3</sup>	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48291)		601,1300	3.264,1359
102	34,300	Kg	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48292)		23,1800	795,0740
103	321,600	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48294)		20,9800	6.747,1680
104	17,500	M <sup>2</sup>	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO (01-01-48295)		56,8200	994,3500
105	227,910	M <sup>2</sup>	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48296)		37,0400	8.441,7864
106	128,970	M <sup>2</sup>	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO (01-01-48297)		82,9500	10.698,0615
107	64,500	M <sup>3</sup>	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO (01-01-48299)		35,1200	2.265,2400
108	1568,370	M <sup>2</sup>	ATERRO E COMPACTAÇÃO DE SOLO PREDOMINANTE ARGILOSO, DE FORMA MECANIZADA COM AUXILIO DE COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO (01-01-48303)		114,4800	179.546,9976
109	3184,140	M <sup>2</sup>	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SE M VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48304)		4,6300	14.742,5682
110	479,130	M <sup>2</sup>	CHAPISCO 1:3 E=0,5CM (PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS) CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48305)		38,9800	18.676,4874
111	59,990	M <sup>2</sup>	MASSA ÚNICA 1:2:8 (PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS) CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48306)		156,8000	9.406,4320
112	1199,800	M <sup>3</sup>	CAMADA DRENANTE DE BRITA Nº1, ESPESSURA 5CM CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48307)		16,1900	19.424,7620
			TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48309)			

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

**TOMADA DE PREÇO**

Nr.: 4/2022 - TP

Processo Administrativo: 11/2022

Data do Processo Adm.: 05/04/2022

Processo de Licitação: 11/2022

Data do Processo: 05/04/2022

Folha: 8/10

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
113	71,990	M <sup>3</sup>	PISO DE CONCRETO COM CONCRETO BOMBEADO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, COM ESPESSURA DE 6 CM CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48311)		774,0400	55.723,1396
114	375,930	Mt	VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO P/ PORTAS E JANELAS CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48312)		104,7400	39.374,9082
115	406,160	M <sup>2</sup>	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SE M VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA CENTRO DE EDUCAÇÃO- NOVO. (01-01-48313)		99,6300	40.465,7208
116	641,580	M <sup>2</sup>	CHAPISCO 1:3 E=0,5CM (PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS) CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48314)		4,6300	2.970,5154
117	641,580	M <sup>2</sup>	MASSA ÚNICA 1:2:8 (PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48315)		30,8400	19.786,3272
118	1467,400	M <sup>2</sup>	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS, INCLUSO TERÇAS, TIRANTES, CONTRA-VENTOS, PINTURA DA ESTRUTURA, PRODUÇÃO E MONTAGEM CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48316)		176,9600	259.671,1040
119	1578,530	M <sup>2</sup>	TELHA ALUZINCO 43MM + EPS TP40 MODULADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSO IÇAMENTO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48317)		170,6400	269.360,3592
120	135,400	Mt	TUBO DE QUEDA PVC, SERIE NORMAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48318)		80,3100	10.873,9740
121	193,790	Mt	ALGEROSA/ CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48319)		53,1100	10.292,1869
122	103,500	Mt	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA #24, INCLUSO SUPORTE, FIXAÇÃO, VEDAÇÃO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48320)		100,1900	10.369,6650
123	24,500	Mt	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 20 CM, INCLUSO IÇAMENTO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48321)		59,4000	1.455,3000
124	145,170	Mt	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 38 CM, INCLUSO IÇAMENTO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48322)		59,4000	8.623,0980
125	17,940	Mt	VIGA METÁLICA PARA SUSTENTAÇÃO DAS TESOURAS CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO (01-01-48323)		252,8000	4.535,2320
126	31,360	M <sup>3</sup>	LAJE PRÉ-MOLDADO TG8 3,5KN/M <sup>2</sup> VÃO ATÉ 4, 40M, INCLUSO VIGOTAS, TIJOLOS, MALHA Ø		200,2600	6.280,1536



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

**TOMADA DE PREÇO**

Nr.: 4/2022 - TP

Processo Administrativo: 11/2022

Data do Processo Adm.: 05/04/2022

Processo de Licitação: 11/2022

Data do Processo: 05/04/2022

Folha: 9/10

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			4,2 CAPEAMENTO 4CM, ESCOREAMENTO E MÃO DE OBRA CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48324)			
127	222,240	M²	CHAPISCO 1:3 E=0,5CM (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS) CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48325)		4,5800	1.017,8592
128	222,240	M²	MASSA ÚNICA 1:2:8 (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS) CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48326)		50,8600	11.303,1264
129	33,700	Und	CHAPISCO 1:3 E=0,5CM (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS) CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO (01-01-48327)		4,5800	154,3460
130	33,700	M²	MASSA ÚNICA 1:2:8 (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS) CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48328)		50,8600	1.713,9820
131	85,000	Pc	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48329)		14,5400	1.235,9000
132	5,000	Pc	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48330)		13,0200	65,1000
133	4,000	Pc	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", METÁLICA, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48331)		12,5900	50,3600
134	313,000	Mt	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO (01-01-48332)		11,2100	3.508,7300
135	62,000	Mt	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1.1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SUBTERRÂNEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48333)		10,8500	672,7000
136	15,000	Mt	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 MM (1.1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SUBTERRÂNEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48334)		11,6300	174,4500
137	25,000	Mt	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 MM (4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SUBTERRÂNEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48335)		31,5500	788,7500
138	1,000	Pc	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA DE CONCRETO OU ALVENARIA (TIJOLO MACIÇO), COM SISTEMA DE DRENAGEM, COM DIMENSÕES INTERNAS LIVRES DE 65X41X70CM (LXCXP), PAREDES INTERNAS REBOCADAS, COM 15CM DE BRITA Nº 2 NO FUNDO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48336)		304,3200	304,3200
139	1,000	Pc	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M -		186,4100	186,4100

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

**TOMADA DE PREÇO**

**Nr.: 4/2022 - TP**

Processo Administrativo: 11/2022

Data do Processo Adm.: 05/04/2022

Processo de Licitação: 11/2022

Data do Processo: 05/04/2022

Folha: 10/10

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
140	70,000	Mt	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48337) ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA PARA TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA 30X50CM (LXP), COM 5 CM DE ENVELOPAMENTO DE CONCRETO MAGRO DA TUBULAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48338)		13,5900	951,3000
141	1530,860	M²	LIMPEZA FINAL DE OBRA - INCLUSO TULHA PARA DESCARTE DE MATERIAL CENTRO DE EDUCAÇÃO - NOVO. (01-01-48339)		1,4800	2.265,6728
<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>					<b>Total Máximo Geral:</b>	<b>1.592.961,1338</b>