

IVANI  
MONTEMEZO



CALÇAMENTO EXISTENTE

Coordenadas:  
Latitude: 26° 24' 39.72"S  
Longitude: 52° 43' 40.00"O



Coordenadas:  
Latitude: 26° 24' 81.91"S  
Longitude: 52° 43' 80.92"O



301,00m

99,00m

PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO  
ACESSO LINHA MARCÃO  
EXTENSÃO = 400,00 m  
LARGURA = 6,00m  
ÁREA TOTAL = 2.400,00m²

Acesso L° Marcon



MILEVE PARIZ

IMPLANTAÇÃO - PLANTA TÉCNICA


Escala 1/1500

#### LEGENDA


- 1 - Pó de Pedra - e = 1,5cm
- 2 - Pavimentação com Pedras Irregulares - e = 10,0 a 15,0cm
- 3 - Colchão de Argila - e = 7,0cm
- 4 - Solo Compactado - e = 20,0cm
- 5 - Borda Pista com cordão de pedra para travamento lateral

#### LEGENDA


Borda Pista com cordão de pedra para travamento lateral



Área Calçamento Pedras Irregulares Total = 2.400,00m²



Calçamento existente



SEÇÃO TRANSVERSAL AA - ACESSO LINHA MARCÃO

5 - ESCALA

APROVAÇÃO/CARIMBO:



PROJETO:	ARQUITETÔNICO		
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES ACESSO COMUNIDADE LINHA MARCON - TRECHO 2		
ENDEREÇO:	ACESSO LINHA MARCON ÁREA RURAL - JUPIÁ-SC		
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPIÁ - SC CNPJ 01.589.132/0001-37		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Engº Civil Amarildo M. Ribeiro - CREA-SC 156004-7		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Engº Civil Jean C. Tortelli - CREA-SC 182379-4		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Engº Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto - CREA-SC 127695-8		
DESENHO CAD:	Eliveltro Jesus Passini - CFT-01901295907		
DESCRIÇÃO	IMPLANTAÇÃO - PLANTA TÉCNICA SEÇÃO TRANSVERSAL LEGENDA	PRANCHA: ARQ.-01/02	
ÁREA TOTAL:	2.400,00m²	ESCALA:	INDICADA
CONTATO:	E-MAIL: amnoroeste@amnoroeste.org.br - TEL: (49)3344-1991		