

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 6/2022 - TP

Processo Administrativo: 16/2022

Data do Processo Adm.: 05/05/2022

Processo de Licitação: 16/2022

Data do Processo: 05/05/2022

Folha: 1/2

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	2,500	M ²	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO RUA AMAPÁ (01-01-48869)	284,4000	711,0000
2	43,200	M ³	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA RUA AMAPÁ. (01-01-48870)	14,1700	612,1440
3	36,000	Mt	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM RUA AMAPÁ (01-01-48871)	75,8400	2.730,2400
4	36,000	Mt	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) RUA AMAPÁ. (01-01-48872)	50,5600	1.820,1600
5	1,000	Und	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECCÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 60CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA RUA AMAPÁ (01-01-48873)	1.390,4000	1.390,4000
6	38,700	M ³	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA RUA AMAPÁ (01-01-48874)	35,2300	1.363,4010
7	3,060	M ³	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE RUA AMAPÁ (01-01-48875)	121,0500	370,4130
8	1,620	M ³	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE RUA AMAPÁ (01-01-48876)	176,8100	286,4322
9	18,000	M ²	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 RUA AMAPÁ (01-01-48877)	12,5800	226,4400
10	3669,480	M ²	LIMPEZA DE PAVIMENTO COM CAMINHÃO PIPA RUA AMAPÁ (01-01-48878)	4,9300	18.090,5364
11	3669,480	M ²	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C RUA AMAPÁ (01-01-48879)	3,2700	11.999,1996
12	110,080	M ³	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER COM 3,0CM DE ESPESSURA - EXCLUSIVE CARGA	1.460,1600	160.734,4128

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 6/2022 - TP

Processo Administrativo: 16/2022

Data do Processo Adm.: 05/05/2022

Processo de Licitação: 16/2022

Data do Processo: 05/05/2022

Folha: 2/2

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
13	1838,850	M ²	E TRANSPORTE RUA AMAPÁ (01-01-48880) EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. RUA AMAPÁ (01- 01-48881)		3,2700	6.013,0395
14	57,330	M ³	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO COM 3,0CM DE ESPESSURA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE RUA AMAPÁ (01-01-48882)		1.686,4700	96.685,3251
15	20645,000	TXKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) RUA AMAPÁ (01-01-48883)		0,5400	11.148,3000
16	15,000	Mt	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. RUA AMAPÁ (01-01- 48884)		49,3200	739,8000
17	110,510	M ²	PINTURA MECANIZADA COM TINTA ACRÍLICA BRANCA RUA AMAPÁ (01-01-48885)		42,5100	4.697,7801
18	23,400	M ²	PINTURA MECANIZADA COM TINTA ACRÍLICA AMARELA RUA AMAPÁ (01-01-48886)		42,5100	994,7340
19	8,000	Und	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA A-32b, PARA FAIXA DE PEDESTRES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO RUA AMAPÁ (01-01-48887)		463,7900	3.710,3200
20	3669,480	M ²	LIMPEZA FINAL DA OBRA RUA AMAPÁ (01-01- 48888)		0,3800	1.394,4024
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	325.718,4801