

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 12/2022 - TP

Processo Administrativo: 35/2022

Data do Processo Adm.: 26/10/2022

Processo de Licitação: 35/2022

Data do Processo: 26/10/2022

Folha: 1/2

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	2,500	M ²	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CAMPO SINTÉTICO (01-01-51087)	562,4800	1.406,2000
2	18,000	Mt	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE CAMPO SINTÉTICO (01-01-51088)	76,4100	1.375,3800
3	4,320	M ³	ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO PROF. ATÉ 1,30M. CAMPO SINTÉTICO (01-01-51089)	110,8400	478,8288
4	0,220	M ³	CAMADA DRENANTE DE BRITA Nº1, ESPESSURA 5CM CAMPO SINTÉTICO (01-01-51090)	185,6300	40,8386
5	3,600	M ³	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO CAMPO SINTÉTICO (01-01-51091)	853,4100	3.072,2760
6	44,820	Kg	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO CAMPO SINTÉTICO (01-01-51092)	19,6400	880,2648
7	0,720	M ³	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE CAMPO SINTÉTICO (01-01-51093)	55,8400	40,2048
8	4,000	Und	TORRE TRIPLA PARA SUSTENTAÇÃO DAS REDES EM AÇO (TUBO DE 2" PAREDE DE 1,5MM), COM TRELIÇA, H = 7M, PINTURA NA COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAMPO SINTÉTICO (01-01-51094)	1.030,1600	4.120,6400
9	14,000	Und	TORRE DUPLA PARA SUSTENTAÇÃO DAS REDES EM AÇO (TUBO DE 2" PAREDE 1,5MM), COM TRELIÇA, H = 7M, PINTADO NA COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAMPO SINTÉTICO (01-01-51095)	686,3500	9.608,9000
10	216,000	Mt	TUBO HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO DA TELA, EM AÇO (TUBO DE 2" PAREDE 1,5MM), PINTADO NA COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAMPO SINTÉTICO (01-01-51096)	46,7700	10.102,3200
11	1296,000	M ²	REDE EM POLIÉSTER MALHA 12 FECHAMENTO LATERAL E TETO DA QUADRA, FIO 3MM, INCLUSO FIO PARA FIXAÇÃO DA TELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAMPO SINTÉTICO (01-01-51097)	22,7500	29.484,0000
12	1,000	Und	PORTÃO DE ABRIR 90x100CM EM AÇO (TUBO DE 2" PAREDE 1,5MM), COM TELA SOLDADA 5x5CM EM AÇO GALVANIZADO CAMPO SINTÉTICO (01-01-51098)	461,3600	461,3600
13	64,800	M ³	EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, ESPESSURA DE 10CM - INCLUSO CARGA E TRANSPORTE CAMPO SINTÉTICO (01-01-51099)	176,6300	11.445,6240

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA**

CNPJ: 01.593.132/0001-37 Telefone: 341-0000
RUA RIO BRANCO, 320
C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 12/2022 - TP

Processo Administrativo: 35/2022
Data do Processo Adm.: 26/10/2022
Processo de Licitação: 35/2022
Data do Processo: 26/10/2022

Folha: 2/2

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
14	51,840	M ³	CAMADA DE PEDRISCO, ESPESSURA DE 8CM CAMPO SINTÉTICO (01-01-51100)		186,8700	9.687,3408
15	648,000	M ²	GRAMA SINTÉTICA 12MM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAMPO SINTÉTICO (01-01-51101)		148,4800	96.215,0400
16	1,000	Cj	CONJUNTO DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2, 20 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM CAMPO SINTÉTICO (01-01-51102)		6.114,2100	6.114,2100
17	648,000	M ²	LIMPEZA FINAL DE OBRA CAMPO SINTÉTICO (01-01-51103)		1,2500	810,0000
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	185.343,4278