

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

**TOMADA DE PREÇO**

**Nr.: 11/2022 - TP**

Processo Administrativo: 34/2022

Data do Processo Adm.: 25/10/2022

Processo de Licitação: 34/2022

Data do Processo: 25/10/2022

Folha: 1/2

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	2,500	M <sup>2</sup>	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO RUA PARAIBA (01-01-50982)	562,4800	1.406,2000
2	3526,200	M <sup>2</sup>	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE RUA PARAIBA (01-01-50983)	0,5400	1.904,1480
3	294,000	M <sup>3</sup>	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA RUA PARAIBA (01-01-50984)	15,7200	4.621,6800
4	245,000	Mt	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM RUA PARAIBA (01-01-50985)	145,6600	35.686,7000
5	245,000	Mt	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) RUA PARAIBA (01-01-50986)	73,7000	18.056,5000
6	9,000	Und	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 60CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA RUA PARAIBA (01-01-50987)	1.687,4400	15.186,9600
7	263,380	M <sup>3</sup>	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. RUA PARAIBA (01-01-50988)	35,7100	9.405,2998
8	3526,200	M <sup>2</sup>	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. RUA PARAIBA (01-01-50989)	2,7200	9.591,2640
9	599,450	M <sup>3</sup>	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO, ESPESSURA DE 17CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. RUA PARAIBA (01-01-50990)	145,4200	87.172,0190
10	317,360	M <sup>3</sup>	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, ESPESSURA DE 9CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. RUA PARAIBA (01-01-50991)	191,9100	60.904,5576
11	27504,300	Und	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	2,8900	79.487,4270

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE JUPIA**

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

**TOMADA DE PREÇO**

**Nr.: 11/2022 - TP**

Processo Administrativo: 34/2022

Data do Processo Adm.: 25/10/2022

Processo de Licitação: 34/2022

Data do Processo: 25/10/2022

Folha: 2/2

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			30 KM (UNIDADE: M3XKM) RUA PARAIBA (01-01-50992)			
12	18336,200	Und	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) RUA PARAIBA (01-01-50993)		1,1500	21.086,6300
13	3526,200	M <sup>2</sup>	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. RUA PARAIB (01-01-50994)		16,7200	58.958,0640
14	3526,200	M <sup>2</sup>	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. RUA PARAIBA (01-01-50995)		3,5600	12.553,2720
15	141,050	M <sup>3</sup>	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO COM 4,0CM DE ESPESSURA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.RUA PARAIBA (01-01-50996)		2.045,0600	288.455,7130
16	4231,500	Und	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) RUA PARAIBA (01-01-50997)		3,0000	12.694,5000
17	2821,000	Und	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) RUA PARAIBA (01-01-50998)		1,1900	3.356,9900
18	456,000	Mt	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA RUA PARAIBA (01-01-50999)		52,8200	24.085,9200
19	109,970	M <sup>2</sup>	PINTURA MECANIZADA COM TINTA ACRÍLICA BRANCA RUA PARAIBA (01-01-51000)		28,4900	3.133,0453
20	21,170	M <sup>2</sup>	PINTURA MECANIZADA COM TINTA ACRÍLICA AMARELA RUA PARAIBA (01-01-51001)		28,4900	603,1333
21	1,000	Und	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM RUA PARAIBA (01-01-51002)		453,7900	453,7900
22	4,000	Und	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-19 " VELOCIDADE MAXIMA", D= 50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D= 50MM E H= 2,5M) RUA PARAIBA (01-01-51003)		521,8300	2.087,3200
23	1,000	Und	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA "PARE", COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (L = 50CM E H= 2,5M) RUA PARAIBA (01-01-51004)		518,5200	518,5200
24	3526,200	M <sup>2</sup>	LIMPEZA FINAL DA OBRA RUA PARAIBA (01-01-51005)		1,0700	3.773,0340
<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>					<b>Total Máximo Geral:</b>	<b>755.182,6870</b>