

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupia - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 13/2022 - TP

Processo Administrativo: 36/2022

Data do Processo Adm.: 10/11/2022

Processo de Licitação: 36/2022

Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 1/26

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	3,000	M ²	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51174)	537,2000	1.611,6000
2	2408,970	M ²	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 2º ETAPA (01-01-51175)	46,0600	110.957,1582
3	42,560	M ³	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 2º ETAPA. (01-01-51176)	189,5200	8.065,9712
4	851,270	M ²	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM 2º ETAPA (01-01-51177)	20,3500	17.323,3445
5	51,080	M ³	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 2º ETAPA. (01-01-51178)	876,7000	44.781,8360
6	1582,950	M ²	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 2º ETAPA (01-01-51179)	39,1300	61.940,8335
7	662,850	M ²	PISO GRANITINA NA COR CINZA 2º ETAPA (01-01-51180)	158,0000	104.730,3000
8	913,340	M ²	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014 2º ETAPA (01-01-51181)	157,2900	143.659,2486
9	37,100	Mt	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM 2º ETAPA (01-01-51182)	135,4600	5.025,5660
10	449,000	Mt	RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA DE DIMENSÕES 60X60CM 2º ETAPA (01-01-51183)	17,4700	7.844,0300
11	456,870	M ²	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x60 CM APLICADAS EM	73,0600	33.378,9222

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 13/2022 - TP

Processo Administrativo: 36/2022

Data do Processo Adm.: 10/11/2022

Processo de Licitação: 36/2022

Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 2/26

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES 2º ETAPA (01-01-51184)			
12	58,000	M ²	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE DE DIMENSÕES 60X60 CM, APLICADO EM ESCADA 2º ETAPA (01-01-51185)		159,6200	9.257,9600
13	443,040	M ²	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 2º ETAPA (01-01-51187)		87,6800	38.845,7472
14	21,730	M ²	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER INTERTRAVADO ALERTA E DIRECIONAL E=6CM 2º ETAPA (01-01-51188)		116,2900	2.526,9817
15	202,550	Mt	PISO TATIL ALERTA E DIRECIONAL EM BORRACHA, COLORIDO, 25x25CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2º ETAPA (01-01-51189)		84,5200	17.119,5260
16	2,040	M ²	EXECUÇÃO DE RAMPA DE CONCRETO (01-01-51190)		91,8000	187,2720
17	13,000	Mt	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 2º ETAPA (01-01-51191)		55,2100	717,7300
18	12,100	M ²	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 2º ETAPA (01-01-51192)		121,0700	1.464,9470
19	24,200	M ²	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 2º ETAPA (01-01-51193)		5,4200	131,1640
20	24,200	M ²	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 2º ETAPA (01-01-51194)		46,0600	1.114,6520
21	24,200	M ²	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 2º ETAPA (01-01-51195)		3,5600	86,1520
22	24,200	M ²	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 2º ETAPA (01-01-51196)		16,8900	408,7380
23	24,200	M ²	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 2º ETAPA (01-01-51197)		18,7700	454,2340
24	10,000	Und	P01 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA		1.324,0500	13.240,5000

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 13/2022 - TP

Processo Administrativo: 36/2022

Data do Processo Adm.: 10/11/2022

Processo de Licitação: 36/2022

Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 3/26

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51198)			
25	16,000	Und	P02 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51199)		1.366,4000	21.862,4000
26	22,500	M²	P03 - PORTA DE ABRIR 02 FOLHAS, COM ABERTURA EM ALUMÍNIO NA COR BRANCO 350x250CM, DE VIDRO INCOLOR LAMINADO 8MM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 03 UNIDADES 2º ETAPA (01-01-51200)		1.143,6500	25.732,1250
27	10,800	M²	P04 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO NA COR BRANCO, TIPO VENEZIANA 60x180CM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 10 UNIDADES 2º ETAPA (01-01-51201)		1.143,6500	12.351,4200
28	7,560	M²	P05 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO NA COR BRANCO, TIPO VENEZIANA 90x210CM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 04 UNIDADES 2º ETAPA (01-01-51202)		1.143,6500	8.645,9940
29	1,000	Und	P06 - KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, PADRÃO MÉDIO, 80x210CM, ESPESSURA DE 3, 5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51203)		2.446,6900	2.446,6900
30	2,520	M²	P07 - PORTA DE ABRIR 02 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRANCO, TIPO VENEZIANA 120x210CM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 UNIDADE 2º ETAPA (01-01-51204)		1.143,6500	2.881,9980
31	4,400	M²	P08 - PORTINHOLA DE ABRIR EM ALUMÍNIO NA COR BRANCO, TIPO VENEZIANA 200x110CM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 02 UNIDADES 2º ETAPA (01-01-51205)		1.143,6500	5.032,0600
32	1,440	M²	P12 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO NA COR BRANCO, TIPO VENEZIANA 80x180CM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 UNIDADE 2º ETAPA (01-01-51206)		1.143,6500	1.646,8560
33	1,000	M²	J01 - JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AR 100x50CM, INLCUSO GUARNIÇÕES E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 02 UNIDADES 2º ETAPA (01-01-51207)		998,3600	998,3600
34	5,000	M²	J02 - PELE DE VIDRO FIXO 100x250CM, COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO GLAZING, COM VIDRO LAMINADO 8MM - 02 UNIDADES 2º ETAPA (01-01-51208)		1.095,1000	5.475,5000
35	3,600	M²	J03 - JANELA DE CORRER 02 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRANCO 150x120CM, INCLUSIVE		520,7900	1.874,8440

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 13/2022 - TP

Processo Administrativo: 36/2022

Data do Processo Adm.: 10/11/2022

Processo de Licitação: 36/2022

Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 4/26

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			FERRAGENS E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 02 UNIDADES 2º ETAPA (01-01-51209)			
36	2,480	M²	J04 - JANELA DE CORRER 02 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRANCO 165x150CM, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 UNIDADE 2º ETAPA (01-01-51210)		520,7900	1.291,5592
37	41,250	M²	J05 - JANELA DE CORRER 04 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRANCO 250x150CM, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 11 UNIDADES 2º ETAPA (01-01-51211)		600,7200	24.779,7000
38	0,360	M²	J06 - JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AR 60x60CM, INLCUSO GUARNIÇÕES E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 UNIDADE 2º ETAPA (01-01-51212)		998,3600	359,4096
39	0,960	M²	J07 - JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AR 80x60CM, INLCUSO GUARNIÇÕES E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 02 UNIDADES 2º ETAPA (01-01-51213)		998,3600	958,4256
40	0,720	M²	J08 - JANELA DE ALUMÍNIO 02 FOLHAS, TIPO MAXIM-AR 120x60CM, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 UNIDADE 2º ETAPA (01-01-51214)		998,3600	718,8192
41	1,110	M²	J09 - JANELA DE ALUMÍNIO 03 FOLHAS, TIPO MAXIM-AR 185x60CM, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 UNIDADE 2º ETAPA (01-01-51215)		998,3600	1.108,1796
42	1,200	M²	J10 - JANELA DE ALUMÍNIO 03 FOLHAS, TIPO MAXIM-AR 200x60CM, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 UNIDADE 2º ETAPA (01-01-51216)		998,3600	1.198,0320
43	1,500	M²	J11 - JANELA DE ALUMÍNIO 04 FOLHAS, TIPO MAXIM-AR 250x60CM, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 UNIDADE 2º ETAPA (01-01-51217)		998,3600	1.497,5400
44	3,600	M²	J12 - JANELA DE ALUMÍNIO 04 FOLHAS, TIPO MAXIM-AR 300x60CM, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 02 UNIDADES 2º ETAPA (01-01-51218)		998,3600	3.594,0960
45	4,700	M²	J13 - JANELA DE ALUMÍNIO 05 FOLHAS, TIPO MAXIM-AR 392x60CM, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 02 UNIDADES 2º ETAPA (01-01-		998,3600	4.692,2920

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 13/2022 - TP

Processo Administrativo: 36/2022

Data do Processo Adm.: 10/11/2022

Processo de Licitação: 36/2022

Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 5/26

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
46	6,500	M²	51219) J14 - JANELA DE CORRER 04 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRANCO 250x130CM, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 02 UNIDADES 2º ETAPA (01-01-51220)		600,7200	3.904,6800
47	67,500	M²	J15 - JANELA DE CORRER 04 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRANCO 300x150CM, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 15 UNIDADES 2º ETAPA (01-01-51221)		600,7200	40.548,6000
48	5,550	M²	J16 - JANELA DE CORRER 04 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRANCO 370x150CM, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 UNIDADE 2º ETAPA (01-01-51222)		600,7200	3.333,9960
49	7,950	M²	J17 - JANELA DE CORRER 06 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRANCO 530x150CM, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 UNIDADE 2º ETAPA (01-01-51223)		825,9100	6.565,9845
50	10,650	M²	J18 - JANELA DE CORRER 06 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRANCO 710x150CM, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 UNIDADE 2º ETAPA (01-01-51224)		825,9100	8.795,9415
51	11,100	M²	J19 - JANELA DE CORRER 06 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRANCO 740x150CM, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 UNIDADE 2º ETAPA (01-01-51225)		825,9100	9.167,6010
52	20,000	M²	J20 - PELE DE VIDRO FIXO 500x400CM, COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO GLAZING, COM VIDRO LAMINADO 8MM - 01 UNIDADE 2º ETAPA (01-01-51226)		1.095,1000	21.902,0000
53	342,200	Mt	VERGA E CONTRA VERGA MOLDADA "IN LOCO" EM CONCRETO PARA PORTAS E JANELAS 2º ETAPA (01-01-51227)		126,4000	43.254,0800
54	133,740	Mt	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 17CM, ESPESSURA 2CM - EMBUTIDO NA PAREDE 2º ETAPA (01-01-51228)		135,4600	18.116,4204
55	2817,050	M²	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 2º ETAPA (01-01-51229)		3,5600	10.028,6980
56	2337,920	M²	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS 2º ETAPA (01-01-51230)		21,6500	50.615,9680
57	479,130	M²	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO 2º ETAPA (01-01-51231)		16,8900	8.092,5057
58	2817,050	M²	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS EXTERNAS,		18,7700	52.876,0285

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 13/2022 - TP

Processo Administrativo: 36/2022

Data do Processo Adm.: 10/11/2022

Processo de Licitação: 36/2022

Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 6/26

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
59	685,150	M ²	DUAS DEMÃOS 2º ETAPA (01-01-51232) FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51233)		113,8100	77.976,9215
60	127,000	Mt	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 2º ETAPA (01-01-51234)		56,2100	7.138,6700
61	59,000	Mt	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 2º ETAPA (01-01-51235)		41,9600	2.475,6400
62	93,000	Mt	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 2º ETAPA (01-01-51236)		59,5100	5.534,4300
63	10,000	Mt	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/ 2015 2º ETAPA (01-01-51237)		77,7000	777,0000
64	38,000	Mt	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/ 2015 2º ETAPA (01-01-51238)		115,4000	4.385,2000
65	52,000	Mt	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 2º ETAPA (01-01- 51239)		54,6000	2.839,2000
66	66,000	Mt	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT. , VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL.		88,6100	5.848,2600

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

CNPJ: 01.593.132/0001-37 Telefone: 341-0000
RUA RIO BRANCO, 320
C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 13/2022 - TP

Processo Administrativo: 36/2022
Data do Processo Adm.: 10/11/2022
Processo de Licitação: 36/2022
Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 7/26

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 2º ETAPA (01-01-51240)			
67	56,000	Mt	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 2º ETAPA (01-01-51241)		92,4400	5.176,6400
68	11,000	Und	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 2º ETAPA (01-01-51242)		22,9800	252,7800
69	4,000	Und	RALO LINEAR EM ALUMÍNIO 10x100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51243)		107,4400	429,7600
70	4,000	Und	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 2º ETAPA (01-01-51244)		203,4800	813,9200
71	5,000	Und	CAIXA DE INSPEÇÃO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4x0,4x0,4 M PARA REDE DE ESGOTO 2º ETAPA (01-01-51245)		386,7300	1.933,6500
72	1,000	Und	CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4x0,4x0,4 M PARA REDE DE ESGOTO 2º ETAPA (01-01-51246)		377,7600	377,7600
73	27,000	Und	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2º ETAPA (01-01-51247)		103,1200	2.784,2400
74	1,000	Und	HIDRÔMETRO DN 20 (½"), 3,0 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 2º ETAPA (01-01-51248)		236,7300	236,7300
75	1,000	Und	BIOFILTRO, CILINDRICO PARA 30 CONTRIBUINTES, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229) 2º ETAPA (01-01-51249)		5.529,8200	5.529,8200
76	1,000	Und	BIOREATOR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE 1100 LITROS (NBR 13969) 2º ETAPA (01-01-51250)		1.357,5500	1.357,5500
77	1,000	Und	BIOREATOR E BIOFILTRO, CILINDRICO PARA 100 CONTRIBUINTES, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 20000 LITROS (NBR 7229) 2º ETAPA (01-01-51251)		41.206,4000	41.206,4000
78	1,000	Und	CAIXA DE CLORAÇÃO EM POLIETILENO "PEMD" 320 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51252)		676,2400	676,2400
79	16,000	Und	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM		370,1400	5.922,2400

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 13/2022 - TP

Processo Administrativo: 36/2022

Data do Processo Adm.: 10/11/2022

Processo de Licitação: 36/2022

Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 8/26

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 2º ETAPA (01-01-51253)			
80	3,000	Und	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2º ETAPA (01-01-51254)		745,4900	2.236,4700
81	16,000	Und	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2º ETAPA (01-01-51255)		55,3300	885,2800
82	6,000	Und	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2º ETAPA (01-01-51256)		842,0900	5.052,5400
83	16,000	Und	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO 2º ETAPA (01-01-51257)		62,7100	1.003,3600
84	10,000	Und	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2º ETAPA (01-01-51258)		62,7100	627,1000
85	10,000	Und	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 2º ETAPA (01-01-51259)		72,8800	728,8000
86	9,000	M²	INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE 2º ETAPA (01-01-51260)		404,8300	3.643,4700
87	2,000	Und	BANCADA GRANITO CINZA, 370 X 60 CM, INCLUSO 05 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, 05 VÁLVULAS DE METAL CROMADO, 05 SIFÕES FLEXÍVEIS EM PVC, 05 ENGATES 30 CM FLEXÍVEIS PLÁSTICO E 05 TORNEIRAS CROMADAS DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51261)		5.349,5600	10.699,1200
88	1,000	Und	BANCADA GRANITO CINZA, 470 X 60 CM, INCLUSO 02 CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, 02 SIFÕES ME METAL CROMADO, 02 ENGATES 30 CM FLEXÍVEIS PLÁSTICO, 02 VÁLVULAS TIPO AMERICANA E 02 TORNEIRAS CROMADAS DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51262)		5.912,2600	5.912,2600
89	1,000	Und	BANCADA GRANITO CINZA, 180 X 60 CM, INCLUSO 02 CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, 02 SIFÕES ME METAL CROMADO, 02 ENGATES 30 CM FLEXÍVEIS PLÁSTICO, 02 VÁLVULAS TIPO AMERICANA E 02 TORNEIRAS CROMADAS DE MESA, PADRÃO POPULAR -		2.434,0300	2.434,0300

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

CNPJ: 01.593.132/0001-37 Telefone: 341-0000
RUA RIO BRANCO, 320
C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 13/2022 - TP

Processo Administrativo: 36/2022
Data do Processo Adm.: 10/11/2022
Processo de Licitação: 36/2022
Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 9/26

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
90	1,440	M ²	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51263) TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 2º ETAPA (01-01-51264)		1.072,2800	1.544,0832
91	36,360	M ²	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 2º ETAPA (01-01-51265)		1.057,1700	38.438,7012
92	9,000	Und	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2º ETAPA (01-01-51266)		399,0400	3.591,3600
93	3,000	Und	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2º ETAPA (01-01-51267)		416,8200	1.250,4600
94	6,000	Und	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2º ETAPA (01-01-51268)		428,6500	2.571,9000
95	1,000	Und	ENTRADA DE ENERGIA CONFORME PROJETO APROVADO CELESC, COM RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO EM ALUMÍNIO NU #2(2)CA, ANCORADO EM ESTRUTURA DE CRUZETA DE CONCRETO 90X115X2100MM EM POSTE DE CONCRETO DT 11/600DAN, COM CONJUNTO DE ISOLADOR BASTÃO POLIMÉRICO 25KV, MANILHA SAPATILHA, OLHAL PARA PARAFUSO, ALÇA PREFORMADA 2CA, ISOLADOR PILAR PORCELANA 25KV; COM DERIVAÇÃO DO RAMAL DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA CABO DE COBRE NU #35MM ² PASSANDO POR PARA-RAIOS 21KV 10KA ATÉ CONEXÃO COM AS BUCHAS DE ALTA DO TRANSFORMADOR; COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, NOVO, COM ENROLAMENTOS DE COBRE, COM LAUDO DE PERDAS, 112,50kVA, ?/Yt, 23,1kV-380/220V, ONAN; COM RAMAL DE ENTRADA DERIVADO DAS BUCHAS BT DO TRANSFORMADOR POR CABO DE COBRE FLEXÍVEL 3X#70(70)MM ² , DESCENDO TUBULADO EM ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø3" COM CABEÇOTE Ø3" INDO ATÉ A CAIXA TC2; COM ATERRAMENTO DO NEUTRO DO TRANSFORMADOR COM CABO #50MM ² TUBULADO EM ELETRODUTO PVC Ø1" COM CABEÇOTE Ø1" INDO ATÉ A CAIXA BEP/DPS; COM CABINE DE ALVENARIA COM REBOCO INTERNO/EXTERNO, PINTURA INTERNA/EXTERNA, COM ABERTURAS METÁLICAS COM TELA; COM CAIXAS METÁLICAS EMBUTIDAS		87.347,4600	87.347,4600

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 13/2022 - TP

Processo Administrativo: 36/2022

Data do Processo Adm.: 10/11/2022

Processo de Licitação: 36/2022

Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 10/26

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			<p>MODELOS TC2, MDR E GERAL PARA DISJUNTOR 175A; COM MALHA DE ATERRAMENTO COMPOSTO POR 5 HASTES DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA Ø5/8"X2400MM 254µM COM UMA HASTE FIXADA DENTRO DE UM TUBO DE INSPEÇÃO CIRCULAR DE CONCRETO Ø30X40CM COM TAMPA DE CONCRETO, CABO DE COBRE NU #50MM², COM ATERRAMENTO DOS PARA-RAIOS POR CABO DE COBRE NU #25MM² TUBULADO INTERNO AO POSTE CONECTADO DIRETO NA HASTE; COM TODAS AS CONEXÕES ELÉTRICAS ACABADAS COM TUBO TERMOCONTRÁTIL E CONECTORES; COM ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO NOS ELETRODUTOS APÓS PASSAGEM DOS CABOS; COM 3 DPS MOPOLARES CLASSE I/II Iimp=12.5KA IN=30KA IMÁX=60KA 275VCA CONECTADOS COM CABO 3X#16MM², ENTREGUE COM VISTORIA APROVADA E LIGADO PELA CELESC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51269)</p>			
96	1,000	Und	<p>RAMAL DE CARGA SUBTERRÂNEO COM CABO DE COBRE FLEXÍVEL 3X#95(95)50MM² ISOLAÇÃO EPR 1KV TUBULADO EM ELETRODUTO PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL Ø4", COM ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA, FITA DE SINALIZAÇÃO DE REDE ELÉTRICA, INDO ATÉ O QUADRO GERAL INTERNO (QD1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51270)</p>		17.948,9500	17.948,9500
97	1,000	Und	<p>QUADRO GERAL INTERNO (QD1) METÁLICO DE EMBUTIR, 81,9X48,5X14CM (AXLXP), COM CAPACIDADE PARA 42 POLOS DIN, COM BARRAMENTO 3F+N+T 225A, COM 1 DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO CAIXA MOLDADA 175A, 1 DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 32A (QD2), 1 DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 70A (QD3), 1 DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A (QD4), 2 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 10A, 2 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 20A, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 25A, 1 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DR BIPOLAR IN=25A S=30MA, 3 DPS MONOPOLAR CLASSE II 275V IN=40KA, 3 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 25A COM CABO 3X#6MM² PARA DPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51271)</p>		3.832,5100	3.832,5100
98	1,000	Und	<p>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD2) METÁLICO DE EMBUTIR, 53,4X33,5X9,8CM (AXLXP), COM CAPACIDADE PARA 18 POLOS DIN, COM BARRAMENTO 3F+N+T 100A, COM 1 DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DIN 32A, 5 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 20A, 3 DPS MONOPOLAR CLASSE II 275V IN=40KA, 3 DISJUNTOR</p>		1.431,1600	1.431,1600

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 13/2022 - TP

Processo Administrativo: 36/2022

Data do Processo Adm.: 10/11/2022

Processo de Licitação: 36/2022

Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 11/26

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
99	1,000	Und	MONOFÁSICO DIN 25A COM CABO 3X#6MM ² PARA DPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51272) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD3) METÁLICO DE EMBUTIR, 74,6X33,5X9,8CM (AXLXP), COM CAPACIDADE PARA 42 POLOS DIN, COM BARRAMENTO 3F+N+T 100A, COM 1 DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DIN 70A, 1 DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 40A (QD5), 1 DISJUNTOR TRIFÁSICO 32A, 8 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 10A, 6 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 20A, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 25A, 1 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DR BIPOLAR IN=25A S=30MA, 3 DPS MONOPOLAR CLASSE II 275V IN=40KA, 3 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 25A COM CABO 3X#6MM ² PARA DPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51273)		2.634,5900	2.634,5900
100	1,000	Und	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD4) METÁLICO DE EMBUTIR, 64X33,5X9,8CM (AXLXP), COM CAPACIDADE PARA 30 POLOS DIN, COM BARRAMENTO 3F+N+T 100A, COM 1 DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DIN 50A, 12 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 20A, 3 DPS MONOPOLAR CLASSE II 275V IN=40KA, 3 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 25A COM CABO 3X#6MM ² PARA DPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51274)		1.732,7800	1.732,7800
101	1,000	Und	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD5) METÁLICO DE EMBUTIR, 64X33,5X9,8CM (AXLXP), COM CAPACIDADE PARA 30 POLOS DIN, COM BARRAMENTO 3F+N+T 100A, COM 1 DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DIN 40A, 2 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 10A, 2 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 20A, 3 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 25A, 3 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DR BIPOLAR IN=25A S=30MA, 3 DPS MONOPOLAR CLASSE II 275V IN=40KA, 3 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 25A COM CABO 3X#6MM ² PARA DPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51275)		2.196,5300	2.196,5300
102	108,000	Mt	REDE DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U # 150X100MM COM TAMPA, COMPLETA COM FIXADORES, EMENDAS, CURVAS, MÃO FRANCESA, CONFORME PROJETO 2º ETAPA (01-01-51276)		97,1000	10.486,8000
103	162,500	Mt	PERFILADO PERFURADO 38X38MM #20, GALVANIZADO A FOGO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E DERIVAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51277)		47,5300	7.723,6250
104	965,350	Mt	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E		13,4400	12.974,3040

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

CNPJ: 01.593.132/0001-37 Telefone: 341-0000
RUA RIO BRANCO, 320
C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 13/2022 - TP

Processo Administrativo: 36/2022
Data do Processo Adm.: 10/11/2022
Processo de Licitação: 36/2022
Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 12/26

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
105	30,600	Mt	INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA (01-01-51278) ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA (01-01-51279)		17,1900	526,0140
106	5,650	Mt	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA (01-01-51280)		18,6200	105,2030
107	31,800	Mt	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA (01-01-51281)		21,1200	671,6160
108	5,300	Mt	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA (01-01-51282)		32,4500	171,9850
109	17,000	Und	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51283)		56,9600	968,3200
110	4,000	Und	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51284)		77,6700	310,6800
111	9,000	Und	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51285)		98,3800	885,4200
112	2,000	Und	INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELAS 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51286)		124,0200	248,0400
113	6,000	Und	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A COM 1 TOMADA 2P+T 20A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51287)		84,7000	508,2000
114	2,000	Und	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA (2,20M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA CEGA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-		194,0400	388,0800

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 13/2022 - TP

Processo Administrativo: 36/2022

Data do Processo Adm.: 10/11/2022

Processo de Licitação: 36/2022

Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 13/26

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
115	74,000	Und	01-51288) TOMADA BAIXA (0,30M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51290)		54,6000	4.040,4000
116	22,000	Und	TOMADA MÉDIA (1,10M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51291)		66,9400	1.472,6800
117	13,000	Und	TOMADA ALTA (2,20M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51292)		99,3900	1.292,0700
118	13,000	Und	TOMADA BAIXA DUPLA (0,30M DO PISO) 2X(2P+T 20A) 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51293)		80,0900	1.041,1700
119	10,000	Und	TOMADA NO TETO EM FORRO PVC 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51294)		102,4000	1.024,0000
120	3,000	Und	TOMADA NO PISO (2P+T 20A) 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51295)		109,4500	328,3500
121	5,000	Und	PONTO PARA TORNEIRA ELÉTRICA (0,40M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA CEGA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51296)		27,9700	139,8500
122	17,000	Und	PONTO PARA AR CONDICIONADO (2,20M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA CEGA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51297)		54,3400	923,7800
123	3,000	Und	RELÉ FOTOELÉTRICO (FOTOCÉLULA) 1000W 220V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA CEGA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51298)		105,4200	316,2600
124	1,000	Und	PONTO PARA ELEVADOR TRIFÁSICO, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51299)		128,1900	128,1900
125	19,500	Mt	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA (01-01-51300)		29,9600	584,2200
126	236,000	Mt	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA (01-01-51301)		19,1700	4.524,1200
127	25,250	Mt	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM²,		11,2200	283,3050

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 13/2022 - TP

Processo Administrativo: 36/2022

Data do Processo Adm.: 10/11/2022

Processo de Licitação: 36/2022

Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 14/26

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA (01-01-51302)			
128	1576,600	Mt	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA (01-01-51303)		8,0900	12.754,6940
129	2204,350	Mt	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA (01-01-51304)		5,3100	11.705,0985
130	2572,550	Mt	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA (01-01-51305)		3,7200	9.569,8860
131	134,000	Und	LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR, BRANCA, FUNDO E LATERAIS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, COMPLETA COM SOQUETES, COM ALETAS E 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 18W 6000K 1850LM MÍNIMO CADA LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51306)		208,1900	27.897,4600
132	2,000	Und	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR, BRANCA, TIPO PERFIL, COMPLETA COM SOQUETES E 2 LÂMPADAS TUBULARES HO LED 45W 6000K 4000LM MÍNIMO CADA LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51307)		286,3300	572,6600
133	27,000	Und	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR, BRANCA, TIPO PERFIL, COMPLETA COM SOQUETES E 1 LÂMPADA TUBULAR HO LED 45W 6000K 4000LM MÍNIMO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51308)		171,2100	4.622,6700
134	15,000	Und	PAINEL LED QUADRADO DE EMBUTIR 24W 6500K 1650lm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51309)		98,7300	1.480,9500
135	48,000	Und	PAINEL LED QUADRADO DE SOBREPOR 24W 6500K 1650lm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51310)		78,0300	3.745,4400
136	5,000	Und	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51311)		125,5900	627,9500
137	77,000	Und	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA (01-01-51312)		15,5500	1.197,3500
138	111,500	Mt	PERFILADO PERFURADO 38X38MM #20, GALVANIZADO A FOGO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E DERIVAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51313)		47,5300	5.299,5950
139	381,650	Mt	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,		13,4400	5.129,3760

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 13/2022 - TP

Processo Administrativo: 36/2022

Data do Processo Adm.: 10/11/2022

Processo de Licitação: 36/2022

Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 15/26

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA (01-01-51314)			
140	28,800	Mt	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA (01-01-51315)		18,6200	536,2560
141	78,600	Mt	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA (01-01-51316)		21,1200	1.660,0320
142	1802,650	Mt	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 2º ETAPA (01-01-51317)		8,3200	14.998,0480
143	287,300	Mt	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 2º ETAPA (01-01-51318)		12,0200	3.453,3460
144	278,200	Mt	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 2º ETAPA (01-01-51319)		3,2400	901,3680
145	2,000	Und	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 2º ETAPA (01-01-51320)		275,2900	550,5800
146	4,000	Und	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 2º ETAPA (01-01-51321)		56,8300	227,3200
147	32,000	Und	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 2º ETAPA (01-01-51322)		61,7200	1.975,0400
148	10,000	Und	TOMADA DE REDE 2XRJK45 FORNECIMENTO INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51323)		108,9200	1.089,2000
149	10,000	Und	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 2º ETAPA (01-01-51324)		41,2700	412,7000
150	1,000	Und	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 2º ETAPA (01-01-51325)		728,0500	728,0500
151	1,000	Und	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 2º ETAPA (01-01-51326)		479,0900	479,0900

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 13/2022 - TP

Processo Administrativo: 36/2022

Data do Processo Adm.: 10/11/2022

Processo de Licitação: 36/2022

Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 16/26

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
152	4,000	Und	RACK FECHADO TIPO GABINETE PARA PAREDE, 19" 12UX670MM, METÁLICO, COR PRETA, COM GUIA ORGANIZADOR DE CABOS 1U, COM RÉGUA DE 10 TOMADAS 2P+T 10A 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51327)		825,2500	3.301,0000
153	3,000	Und	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 2º ETAPA (01-01-51328)		957,9400	2.873,8200
154	1,000	Und	POWER BALUN 16 CANAIS - FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA BIVOLT COM BALUN, EM FORMATO PARA GABINETE PADRÃO PARA REDE ESTRUTURADA RACK 19" 1U, CONEXÃO RJ45 PARA ALIMENTAÇÃO E SINAL DE VÍDEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51329)		2.653,5500	2.653,5500
155	1,000	Und	DVR 16 CANAIS ALTURA DE 1U PARA RACK, EQUIPADO COM HD 2TB, VISUALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO 1080P (FULL HD) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51330)		2.505,7400	2.505,7400
156	15,000	Und	CÂMERA DE SEGURANÇA COM INFRAVERMELHO MÍNIMO 20 METROS, ÂNGULO DE ABERTURA 109°, RESOLUÇÃO FULL HD 1080P, 1 MEGAPIXEL, INSTALADA EM CAIXA DE SOBREPOR ESPECÍFICA PARA CFTV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51331)		320,8700	4.813,0500
157	1,000	Und	NOBREAK 600VA ALIMENTAÇÃO BIVOLT, SAÍDA ESTABILIZADA 115VCA 60HZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51332)		648,1000	648,1000
158	1,000	Und	SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT 10/100/1000MBPS, GABINETE 19" 1U PARA RACK, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51333)		1.778,8000	1.778,8000
159	1,000	Und	CENTRAL TELEFÔNICA PABX CAPACIDADE PARA 4 LINHAS E 12 RAMAIS ANALÓGICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51334)		3.300,2200	3.300,2200
160	2,000	Und	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51335)		143,3900	286,7800
161	2,000	Und	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 2X MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 1.1/2", REDUÇÃO 2.1/2" X 1.1/2", ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" E CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2º ETAPA (01-01-51336)		1.635,9700	3.271,9400
162	50,000	Mt	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO		137,8800	6.894,0000

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 13/2022 - TP

Processo Administrativo: 36/2022

Data do Processo Adm.: 10/11/2022

Processo de Licitação: 36/2022

Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 17/26

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2º ETAPA (01-01-51337)			
163	6,000	Und	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2º ETAPA (01-01-51338)		184,7500	1.108,5000
164	8,000	Und	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2º TAPA (01-01-51339)		266,5300	2.132,2400
165	1,000	Und	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2º ETAPA (01-01-51340)		114,5100	114,5100
166	4,000	Und	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2º ETAPA (01-01-51341)		252,9300	1.011,7200
167	1,000	Und	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2º ETAPA (01-01-51342)		676,9000	676,9000
168	3,000	Und	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2º ETAPA (01-01-51343)		316,8000	950,4000
169	1,000	Und	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2º ETAPA (01-01-51344)		165,6200	165,6200
170	1,000	Und	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO CONVENCIONAL COM BATERIA, CAPACIDADE MÍNIMA 6 LAÇOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51345)		880,8800	880,8800
171	5,000	Und	ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL SEM SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51346)		95,5800	477,9000
172	5,000	Und	SINALIZADOR AUDIOVISUAL CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51347)		132,8100	664,0500
173	5,000	Und	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA (01-01-51348)		40,4100	202,0500
174	5,000	Und	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º		21,2200	106,1000

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 13/2022 - TP

Processo Administrativo: 36/2022

Data do Processo Adm.: 10/11/2022

Processo de Licitação: 36/2022

Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 18/26

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
175	1,000	Und	ETAPA (01-01-51349) CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA (01-01-51350)		27,0600	27,0600
176	250,000	Mt	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA (01-01-51351)		4,4000	1.100,0000
177	175,000	Mt	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA (01-01-51352)		13,4400	2.352,0000
178	1,000	Und	FORNECIMENTO DE LAUDO DE SONORIDADE E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, COM ART 2º ETAPA (01-01-51353)		517,9900	517,9900
179	4,000	Und	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA TIPO 2 FARÓIS LED, 2200 LÚMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51354)		285,8400	1.143,3600
180	8,000	Und	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 2º ETAPA (01-01-51355)		35,6300	285,0400
181	4,000	Und	PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA DE SAÍDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51356)		42,1000	168,4000
182	3,000	Und	PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA DE SAÍDA COM BONECO E SETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51357)		63,8400	191,5200
183	1,000	Und	KIT REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 7KG/H, COM 2 MANGUEIRAS PIGTAIL 50CM, VÁLVULA DE BLOQUEIO RETA (FECHO RÁPIDO) E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51358)		370,6700	370,6700
184	2,000	PAR	INSTALAÇÃO DE VENEZIANA INTERNA E EXTERNA PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE 10X15CM, INCLUINDO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, LIMPEZA DE ENTULHO E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51359)		134,8300	269,6600
185	1,000	Und	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2º ETAPA (01-01-51360)		49,5900	49,5900
186	20,000	Mt	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 2º ETAPA (01-01-51361)		48,2100	964,2000
187	5,000	Und	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL -		21,4200	107,1000

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 13/2022 - TP

Processo Administrativo: 36/2022

Data do Processo Adm.: 10/11/2022

Processo de Licitação: 36/2022

Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 19/26

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 2º ETAPA (01-01-51362)			
188	8,000	Und	EXTINTOR PQS 4KG 2-A:20-B:C FIXADO EM SUPORTE DE PAREDE, COM PLACA COM SETA INDICATIVA EXTINTOR - 13X20CM E PLACA CIRCULAR PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS Ø20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51363)		306,9500	2.455,6000
189	1,480	M³	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 2º ETAPA (01-01-51364)		111,2600	164,6648
190	0,150	M³	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 2º ETAPA (01-01-51365)		189,5200	28,4280
191	0,740	M³	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 2º ETAPA (01-01-51366)		831,9100	615,6134
192	28,200	Kg	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º ETAPA (01-01-51367)		19,5700	551,8740
193	20,730	Kg	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º ETAPA (01-01-51368)		17,2700	358,0071
194	4,140	Kg	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º ETAPA (01-01-51369)		22,7000	93,9780
195	0,520	M³	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 2º ETAPA (01-01-51370)		145,6500	75,7380
196	0,100	M³	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 2º ETAPA (01-01-51371)		189,5200	18,9520
197	0,520	M³	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 2º ETAPA (01-01-51372)		822,8800	427,8976
198	9,630	Kg	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º		22,7000	218,6010

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupirá - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 13/2022 - TP

Processo Administrativo: 36/2022

Data do Processo Adm.: 10/11/2022

Processo de Licitação: 36/2022

Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 20/26

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
199	21,730	Kg	ETAPA (01-01-51373) ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º		19,5700	425,2561
200	6,880	M²	ETAPA (01-01-51374) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 2º		75,0800	516,5504
201	8,940	M²	ETAPA (01-01-51375) IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 2º		49,0300	438,3282
202	0,530	M³	ETAPA (01-01-51376) CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 2º		788,6000	417,9580
203	9,950	Kg	ETAPA (01-01-51377) ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º		22,7000	225,8650
204	35,050	Kg	ETAPA (01-01-51378) ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º		17,2700	605,3135
205	7,100	M²	ETAPA (01-01-51379) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 2º		75,0800	533,0680
206	0,410	M³	ETAPA (01-01-51380) CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 2º		791,2600	324,4166
207	8,220	Kg	ETAPA (01-01-51381) ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º		22,7000	186,5940
208	21,730	Kg	ETAPA (01-01-51382) ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º		19,5700	425,2561
209	5,500	M²	ETAPA (01-01-51383) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS		75,0800	412,9400

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 13/2022 - TP

Processo Administrativo: 36/2022

Data do Processo Adm.: 10/11/2022

Processo de Licitação: 36/2022

Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 21/26

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 2º ETAPA (01-01-51384)			
210	19,130	M²	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 2º ETAPA (01-01-51385)		121,0700	2.316,0691
211	38,260	M²	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 2º ETAPA (01-01-51386)		5,4200	207,3692
212	38,260	M²	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 2º ETAPA (01-01-51387)		46,0600	1.762,2556
213	19,800	M²	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 40x40x7CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 2º ETAPA (01-01-51388)		281,2900	5.569,5420
214	77,860	M²	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 2º ETAPA (01-01-51389)		3,5600	277,1816
215	77,860	M²	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 2º ETAPA (01-01-51390)		16,8900	1.315,0554
216	77,860	M²	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 2º ETAPA (01-01-51391)		18,7700	1.461,4322
217	1,550	M³	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 2º ETAPA (01-01-51392)		189,5200	293,7560
218	31,020	M²	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM 2º ETAPA (01-01-51393)		20,3500	631,2570
219	1,860	M³	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 2º ETAPA (01-01-51394)		876,7000	1.630,6620
220	31,020	M²	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 2º		39,1300	1.213,8126

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 13/2022 - TP

Processo Administrativo: 36/2022

Data do Processo Adm.: 10/11/2022

Processo de Licitação: 36/2022

Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 22/26

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
221	1,980	M ²	ETAPA (01-01-51395) REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014 2] ETAPA (01- 01-51396)		157,2900	311,4342
222	4,000	Mt	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 2º ETAPA (01-01- 51397)		17,4700	69,8800
223	2,000	M ²	P09 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO NA COR BRANCO, TIPO VENEZIANA 100x120CM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 02 UNIDADES 2º ETAPA (01-01-51398)		1.143,6500	2.287,3000
224	1,000	M ²	P10 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO NA COR BRANCO, TIPO VENEZIANA 180x210CM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 UNIDADE 2º ETAPA (01-01-51399)		1.143,6500	1.143,6500
225	1,000	M ²	P11 - PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO, COM CHAPA FRIZADA 125x200CM, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 UNIDADE 2º ETAPA (01-01-51400)		641,8800	641,8800
226	3,900	Mt	VERGA E CONTRA VERGA MOLDADA "IN LOCO" EM CONCRETO PARA PORTAS E JANELAS 2º ETAPA (01-01-51401)		126,4000	492,9600
227	3,800	Mt	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM 2º ETAPA (01-01-51402)		135,4600	514,7480
228	0,720	M ³	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 2º ETAPA (01-01- 51403)		791,2600	569,7072
229	7,200	M ²	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q- 92, (1,48 KG/M ²), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM 2º ETAPA (01-01-51404)		20,3500	146,5200
230	8,440	M ²	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA LAJE MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES 2º ETAPA (01-01-51405)		75,0800	633,6752
231	15,640	M ²	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/ 2014 2º ETAPA (01-01-51406)		5,4200	84,7688
232	15,640	M ²	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL		46,0600	720,3784

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

CNPJ: 01.593.132/0001-37 Telefone: 341-0000
RUA RIO BRANCO, 320
C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 13/2022 - TP

Processo Administrativo: 36/2022
Data do Processo Adm.: 10/11/2022
Processo de Licitação: 36/2022
Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 23/26

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 2º ETAPA (01-01-51407)			
233	15,640	M²	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 2º ETAPA (01-01-51408)		3,5600	55,6784
234	15,640	M²	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 2º ETAPA (01-01-51409)		16,8900	264,1596
235	15,640	M²	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 2º ETAPA (01-01-51410)		18,7700	293,5628
236	24,750	Mt	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 2º ETAPA (01-01-51411)		69,9600	1.731,5100
237	1,160	M³	CONCRETAGEM DE SARJETA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 2º ETAPA (01-01-51412)		822,8800	954,5408
238	6,550	Mt	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P 2º ETAPA (01-01-51413)		732,3400	4.796,8270
239	27,000	Mt	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 2º ETAPA (01-01-51414)		133,6600	3.608,8200
240	7,400	Mt	ESCALADA TIPO MARINHEIRO, EM ESTRUTURA DE TUBO DE 40MM E DEGRAUS DE 30MM, TUBO ESPESSURA 1,5MM, INCLUSO CHUMBADORES, FIXAÇÃO, PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51415)		758,4000	5.612,1600
241	1,000	Und	CONJUNTO DE MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO E PLATAFORMA DE CONCRETO 2º ETAPA (01-01-51416)		3.583,6200	3.583,6200
242	5,650	Mt	PEDRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 70CM, ESPESSURA 2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51417)		135,4600	765,3490
243	2,040	Mt	PEDRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 34CM, ESPESSURA 2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51418)		135,4600	276,3384
244	16,500	M²	CHAPA EM ACM AUTO LIMPANTE NA COR GRAFITE KYNAR, ESPESSURA 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA (01-01-51419)		960,6400	15.850,5600
245	5,760	M³	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).		111,2600	640,8576

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**CNPJ: 01.593.132/0001-37 Telefone: 341-0000
RUA RIO BRANCO, 320
C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC**TOMADA DE PREÇO**

Nr.: 13/2022 - TP

Processo Administrativo: 36/2022
Data do Processo Adm.: 10/11/2022
Processo de Licitação: 36/2022
Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 24/26

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
246	0,290	M ³	AF_06/2017 2º ETAPA (01-01-51420) LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/ 2017 2º ETAPA (01-01-51421)		189,5200	54,9608
247	1,790	M ³	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 2º ETAPA (01-01- 51422)		831,9100	1.489,1189
248	8,900	Kg	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º ETAPA (01-01-51423)		22,7000	202,0300
249	50,400	Kg	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º ETAPA (01-01-51424)		19,5700	986,3280
250	51,600	Kg	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º ETAPA (01-01-51425)		17,2700	891,1320
251	0,240	M ³	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 2º ETAPA (01-01-51426)		145,6500	34,9560
252	2,720	M ³	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 2º ETAPA (01-01- 51427)		822,8800	2.238,2336
253	52,400	Kg	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º ETAPA (01-01-51428)		22,7000	1.189,4800
254	131,700	Kg	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º ETAPA (01-01-51429)		19,5700	2.577,3690
255	38,130	M ²	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/ 2017 2º ETAPA (01-01-51430)		109,4200	4.172,1846
256	0,570	M ³	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 2º ETAPA (01-01-51431)		788,6000	449,5020
257	13,200	Kg	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE		22,7000	299,6400

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

CNPJ: 01.593.132/0001-37

Telefone: 341-0000

RUA RIO BRANCO, 320

C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 13/2022 - TP

Processo Administrativo: 36/2022

Data do Processo Adm.: 10/11/2022

Processo de Licitação: 36/2022

Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 25/26

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º ETAPA (01-01-51432)			
258	46,300	Kg	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º ETAPA (01-01-51433)		17,2700	799,6010
259	8,300	M²	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 2º ETAPA (01-01-51434)		75,0800	623,1640
260	40,950	M²	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 2º ETAPA (01-01-51435)		121,0700	4.957,8165
261	81,900	M²	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 2º ETAPA (01-01-51436)		5,4200	443,8980
262	81,900	M²	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 2º ETAPA (01-01-51437)		46,0600	3.772,3140
263	81,900	M²	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 2º ETAPA (01-01-51438)		3,5600	291,5640
264	81,900	M²	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 2º ETAPA (01-01-51439)		16,8900	1.383,2910
265	81,900	M²	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 2º ETAPA (01-01-51440)		18,7700	1.537,2630
266	18,650	Mt	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 2º ETAPA (01-01-51441)		69,9600	1.304,7540
267	6,710	M³	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 2º ETAPA (01-01-51442)		148,8100	998,5151
268	18,650	M²	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE		119,7600	2.233,5240

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA**

CNPJ: 01.593.132/0001-37 Telefone: 341-0000
RUA RIO BRANCO, 320
C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 13/2022 - TP

Processo Administrativo: 36/2022
Data do Processo Adm.: 10/11/2022
Processo de Licitação: 36/2022
Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 26/26

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 2º ETAPA (01-01-51443)			
269	1795,920	Und	LIMPEZA FINAL DE OBRA 2º ETAPA (01-01-51444)		1,0600	1.903,6752
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	1.721.768,9779