

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37  
RUA RIO BRANCO, 320  
C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

**TOMADA DE PREÇO**  
**Nr.: 13/2022 - TP**

Processo Administrativo: 36/2022  
Processo de Licitação: 36/2022  
Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 1/17

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

PROCESSO LICITATÓRIO, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA INTERESSADA, PARA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO TÉCNICO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXO.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 30/2022 (Sequência: 3)**

Ao(s) 30 de Novembro de 2022, às 09:04 horas, na sede da(o) MUNICÍPIO DE JUPIÁ, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 004/22, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 36/2022, Licitação nº 13/2022 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** ABERTO O ENVELOPE DE PROPOSTA, DAS INTERESSADA LICITANTE NESTE CERTAME, FEITA A CONFERÊNCIA, FEITA A COMPARAÇÃO DO PREÇO PROPOSTO, SEGUE ABAIXO RESULTADO. ABERTO NOVAMENTE E POR ÚLTIMO ESPAÇO/TEMPO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AOS ATOS E DECISÕES NESTE CERTAME, NÃO HAVENDO MOTIVAÇÃO NA SESSÃO PÚBLICA, E SEM MAIS ESTA SESSÃO PÚBLICA É ENCERRADA.

**Participante:** 498 - VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	M²	3,00		0,0000	537,20	1.611,60
2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 2º ETAPA	M²	2.408,97		0,0000	41,00	98.767,77
3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 2º ETAPA.	M³	42,56		0,0000	175,00	7.448,00
4	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM 2º ETAPA	M²	851,27		0,0000	18,00	15.322,86
5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 2º ETAPA.	M³	51,08		0,0000	830,00	42.396,40
6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 2º ETAPA	M²	1.582,95		0,0000	38,00	60.152,10
7	PISO GRANITINA NA COR CINZA 2º ETAPA	M²	662,85		0,0000	150,00	99.427,50
8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 2º ETAPA	M²	913,34		0,0000	140,00	127.867,60
9	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM 2º ETAPA	Mt	37,10		0,0000	135,46	5.025,57
10	RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA DE DIMENSÕES 60X60CM 2º ETAPA	Mt	449,00		0,0000	17,47	7.844,03
11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES 2º ETAPA	M²	456,87		0,0000	68,00	31.067,16

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE JUPIA**

**CNPJ:** 01.593.132/0001-37  
**RUA RIO BRANCO, 320**  
**C.E.P.:** 89839-000 - Jupia - SC

**TOMADA DE PREÇO**  
**Nr.: 13/2022 - TP**

**Processo Administrativo:** 36/2022  
**Processo de Licitação:** 36/2022  
**Data do Processo:** 10/11/2022

Folha: 2/17

**Participante:** 498 - VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE DE DIMENSÕES 60X60 CM, APLICADO EM ESCADA 2º ETAPA	M²	58,00		0,0000	150,00	8.700,00
13	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 2º ETAPA	M²	443,04		0,0000	80,00	35.443,20
14	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER INTERTRAVADO ALERTA E DIRECIONAL E=6CM 2º ETAPA	M²	21,73		0,0000	116,29	2.526,98
15	PISO TATIL ALERTA E DIRECIONAL EM BORRACHA, COLORIDO, 25x25CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2º ETAPA	Mt	202,55		0,0000	80,00	16.204,00
16	EXECUÇÃO DE RAMPA DE CONCRETO	M²	2,04		0,0000	91,80	187,27
17	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 2 ETAPA	Mt	13,00		0,0000	55,21	717,73
18	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 2º ETAPA	M²	12,10		0,0000	121,07	1.464,95
19	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 2º ETAPA	M²	24,20		0,0000	5,42	131,16
20	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 2º ETAPA	M²	24,20		0,0000	46,06	1.114,65
21	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 2º ETAPA	M²	24,20		0,0000	3,56	86,15
22	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 2º ETAPA	M²	24,20		0,0000	16,89	408,74
23	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 2º ETAPA	M²	24,20		0,0000	18,77	454,23
24	P01 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	10,00		0,0000	1.200,00	12.000,00
25	P02 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	16,00		0,0000	1.250,00	20.000,00
26	P03 - PORTA DE ABRIR 02 FOLHAS, COM ABERTURA EM ALUMÍNIO NA COR BRANCO 350x250CM, DE VIDRO INCOLOR LAMINADO 8MM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 03 UNIDADES 2º ETAPA	M²	22,50		0,0000	1.000,00	22.500,00
27	P04 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO NA COR BRANCO, TIPO VENEZIANA 60x180CM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 10 UNIDADES 2º ETAPA	M²	10,80		0,0000	1.000,00	10.800,00
28	P05 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO NA COR BRANCO, TIPO VENEZIANA 90x210CM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 04 UNIDADES 2º ETAPA	M²	7,56		0,0000	1.000,00	7.560,00
29	P06 - KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, PADRÃO MÉDIO, 80x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	1,00		0,0000	2.400,00	2.400,00
30	P07 - PORTA DE ABRIR 02 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRANCO, TIPO VENEZIANA 120x210CM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 UNIDADE 2º ETAPA	M²	2,52		0,0000	1.000,00	2.520,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE JUPIA**

**CNPJ:** 01.593.132/0001-37  
**RUA RIO BRANCO, 320**  
**C.E.P.:** 89839-000 - Jupiá - SC

**TOMADA DE PREÇO**  
**Nr.: 13/2022 - TP**

**Processo Administrativo:** 36/2022  
**Processo de Licitação:** 36/2022  
**Data do Processo:** 10/11/2022

Folha: 3/17

**Participante:** 498 - VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
31	P08 - PORTINHOLA DE ABRIR EM ALUMÍNIO NA COR BRANCO, TIPO VENEZIANA 200x110CM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 02 UNIDADES 2º ETAPA	M²	4,40		0,0000	1.000,00	4.400,00
32	P12 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO NA COR BRANCO, TIPO VENEZIANA 80x180CM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 UNIDADE 2º ETAPA	M²	1,44		0,0000	1.000,00	1.440,00
33	J01 - JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AR 100x50CM, INLCUSO GUARNIÇÕES E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 02 UNIDADES 2º ETAPA	M²	1,00		0,0000	998,36	998,36
34	J02 - PELE DE VIDRO FIXO 100x250CM, COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO GLAZING, COM VIDRO LAMINADO 8MM - 02 UNIDADES 2º ETAPA	M²	5,00		0,0000	1.000,00	5.000,00
35	J03 - JANELA DE CORRER 02 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRANCO 150x120CM, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 02 UNIDADES 2º ETAPA	M²	3,60		0,0000	520,79	1.874,84
36	J04 - JANELA DE CORRER 02 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRANCO 165x150CM, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 UNIDADE 2º ETAPA	M²	2,48		0,0000	520,79	1.291,56
37	J05 - JANELA DE CORRER 04 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRANCO 250x150CM, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 11 UNIDADES 2º ETAPA	M²	41,25		0,0000	550,00	22.687,50
38	J06 - JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AR 60x60CM, INLCUSO GUARNIÇÕES E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 UNIDADE 2º ETAPA	M²	0,36		0,0000	998,36	359,41
39	J07 - JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AR 80x60CM, INLCUSO GUARNIÇÕES E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 02 UNIDADES 2º ETAPA	M²	0,96		0,0000	998,36	958,43
40	J08 - JANELA DE ALUMÍNIO 02 FOLHAS, TIPO MAXIM-AR 120x60CM, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 UNIDADE 2º ETAPA	M²	0,72		0,0000	998,36	718,82
41	J09 - JANELA DE ALUMÍNIO 03 FOLHAS, TIPO MAXIM-AR 185x60CM, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 UNIDADE 2º ETAPA	M²	1,11		0,0000	998,36	1.108,18
42	J10 - JANELA DE ALUMÍNIO 03 FOLHAS, TIPO MAXIM-AR 200x60CM, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 UNIDADE 2º ETAPA	M²	1,20		0,0000	998,36	1.198,03
43	J11 - JANELA DE ALUMÍNIO 04 FOLHAS, TIPO MAXIM-AR 250x60CM, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 UNIDADE 2º ETAPA	M²	1,50		0,0000	998,36	1.497,54
44	J12 - JANELA DE ALUMÍNIO 04 FOLHAS, TIPO MAXIM-AR 300x60CM, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 02 UNIDADES 2º ETAPA	M²	3,60		0,0000	998,36	3.594,10
45	J13 - JANELA DE ALUMÍNIO 05 FOLHAS, TIPO MAXIM-AR 392x60CM, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 02 UNIDADES 2º ETAPA	M²	4,70		0,0000	998,36	4.692,29
46	J14 - JANELA DE CORRER 04 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRANCO 250x130CM, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 02 UNIDADES 2º ETAPA	M²	6,50		0,0000	550,00	3.575,00
47	J15 - JANELA DE CORRER 04 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRANCO 300x150CM, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 15 UNIDADES 2º ETAPA	M²	67,50		0,0000	550,00	37.125,00
48	J16 - JANELA DE CORRER 04 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRANCO 370x150CM, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 UNIDADE 2º ETAPA	M²	5,55		0,0000	550,00	3.052,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE JUPIA**

**CNPJ:** 01.593.132/0001-37  
**RUA RIO BRANCO, 320**  
**C.E.P.:** 89839-000 - Jupiá - SC

**TOMADA DE PREÇO**  
**Nr.: 13/2022 - TP**

**Processo Administrativo:** 36/2022  
**Processo de Licitação:** 36/2022  
**Data do Processo:** 10/11/2022

Folha: 4/17

**Participante:** 498 - VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
49	J17 - JANELA DE CORRER 06 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRANCO 530x150CM, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 UNIDADE 2º ETAPA	M²	7,95		0,0000	800,00	6.360,00
50	J18 - JANELA DE CORRER 06 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRANCO 710x150CM, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 UNIDADE 2º ETAPA	M²	10,65		0,0000	800,00	8.520,00
51	J19 - JANELA DE CORRER 06 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRANCO 740x150CM, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 UNIDADE 2º ETAPA	M²	11,10		0,0000	800,00	8.880,00
52	J20 - PELE DE VIDRO FIXO 500x400CM, COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO GLAZING, COM VIDRO LAMINADO 8MM - 01 UNIDADE 2º ETAPA	M²	20,00		0,0000	1.000,00	20.000,00
53	VERGA E CONTRA VERGA MOLDADA "IN LOCO" EM CONCRETO PARA PORTAS E JANELAS 2º ETAPA	Mt	342,20		0,0000	110,00	37.642,00
54	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 17CM, ESPESSURA 2CM - EMBUTIDO NA PAREDE 2º ETAPA	Mt	133,74		0,0000	120,00	16.048,80
55	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 2º ETAPA	M²	2.817,05		0,0000	3,00	8.451,15
56	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS 2º ETAPA	M²	2.337,92		0,0000	16,00	37.406,72
57	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO 2º ETAPA	M²	479,13		0,0000	14,00	6.707,82
58	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS EXTERNAS, DUAS DEMÃOS 2º ETAPA	M²	2.817,05		0,0000	15,00	42.255,75
59	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	M²	685,15		0,0000	100,00	68.515,00
60	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 2º ETAPA	Mt	127,00		0,0000	50,00	6.350,00
61	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 2º ETAPA	Mt	59,00		0,0000	40,00	2.360,00
62	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 2º ETAPA	Mt	93,00		0,0000	50,00	4.650,00
63	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 2º ETAPA	Mt	10,00		0,0000	77,70	777,00
64	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 2º ETAPA	Mt	38,00		0,0000	100,00	3.800,00
65	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 2º ETAPA	Mt	52,00		0,0000	50,00	2.600,00
66	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 2º ETAPA	Mt	66,00		0,0000	80,00	5.280,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE JUPIA**

**CNPJ:** 01.593.132/0001-37  
**RUA RIO BRANCO, 320**  
**C.E.P.:** 89839-000 - Jupia - SC

**TOMADA DE PREÇO**

**Nr.: 13/2022 - TP**

**Processo Administrativo:** 36/2022  
**Processo de Licitação:** 36/2022  
**Data do Processo:** 10/11/2022

Folha: 5/17

**Participante:** 498 - VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
67	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 2º ETAPA	Mt	56,00		0,0000	85,00	4.760,00
68	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 2º ETAPA	Und	11,00		0,0000	22,98	252,78
69	RALO LINEAR EM ALUMÍNIO 10x100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	4,00		0,0000	107,44	429,76
70	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 2º ETAPA	Und	4,00		0,0000	203,48	813,92
71	CAIXA DE INSPEÇÃO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4x0,4x0,4 M PARA REDE DE ESGOTO 2º ETAPA	Und	5,00		0,0000	386,73	1.933,65
72	CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4x0,4x0,4 M PARA REDE DE ESGOTO 2º ETAPA	Und	1,00		0,0000	377,76	377,76
73	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2º ETAPA	Und	27,00		0,0000	103,12	2.784,24
74	HIDRÔMETRO DN 20 (½"), 3,0 M³/H – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 2º ETAPA	Und	1,00		0,0000	236,73	236,73
75	BIOFILTRO, CILINDRICO PARA 30 CONTRIBUINTES, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229) 2º ETAPA	Und	1,00		0,0000	5.529,82	5.529,82
76	BIOREATOR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE 1100 LITROS (NBR 13969) 2º ETAPA	Und	1,00		0,0000	1.357,55	1.357,55
77	BIORREATOR E BIOFILTRO, CILINDRICO PARA 100 CONTRIBUINTES, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 20000 LITROS (NBR 7229) 2º ETAPA	Und	1,00		0,0000	40.000,00	40.000,00
78	CAIXA DE CLORAÇÃO EM POLIETILENO "PEMD" 320 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	1,00		0,0000	676,24	676,24
79	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 2º ETAPA	Und	16,00		0,0000	350,00	5.600,00
80	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2º ETAPA	Und	3,00		0,0000	745,49	2.236,47
81	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2º ETAPA	Und	16,00		0,0000	55,33	885,28
82	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2º ETAPA	Und	6,00		0,0000	800,00	4.800,00
83	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO 2º ETAPA	Und	16,00		0,0000	62,71	1.003,36
84	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2º ETAPA	Und	10,00		0,0000	62,71	627,10
85	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 2º ETAPA	Und	10,00		0,0000	72,88	728,80
86	INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE 2º ETAPA	M²	9,00		0,0000	404,83	3.643,47

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE JUPIA**

**CNPJ:** 01.593.132/0001-37  
**RUA RIO BRANCO, 320**  
**C.E.P.:** 89839-000 - Jupia - SC

**TOMADA DE PREÇO**

**Nr.: 13/2022 - TP**

**Processo Administrativo:** 36/2022  
**Processo de Licitação:** 36/2022  
**Data do Processo:** 10/11/2022

Folha: 6/17

**Participante:** 498 - VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
87	BANCADA GRANITO CINZA, 370 X 60 CM, INCLUSO 05 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, 05 VÁLVULAS DE METAL CROMADO, 05 SIFÕES FLEXÍVEIS EM PVC, 05 ENGATES 30 CM FLEXÍVEIS PLÁSTICO E 05 TORNEIRAS CROMADAS DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	2,00		0,0000	5.000,00	10.000,00
88	BANCADA GRANITO CINZA, 470 X 60 CM, INCLUSO 02 CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, 02 SIFÕES ME METAL CROMADO, 02 ENGATES 30 CM FLEXÍVEIS PLÁSTICO, 02 VÁLVULAS TIPO AMERICANA E 02 TORNEIRAS CROMADAS DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	1,00		0,0000	5.500,00	5.500,00
89	BANCADA GRANITO CINZA, 180 X 60 CM, INCLUSO 02 CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, 02 SIFÕES ME METAL CROMADO, 02 ENGATES 30 CM FLEXÍVEIS PLÁSTICO, 02 VÁLVULAS TIPO AMERICANA E 02 TORNEIRAS CROMADAS DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	1,00		0,0000	2.434,03	2.434,03
90	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, AF_01/2021 2º ETAPA	M²	1,44		0,0000	1.072,28	1.544,08
91	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF_01/2021 2º ETAPA	M²	36,36		0,0000	900,00	32.724,00
92	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2º ETAPA	Und	9,00		0,0000	350,00	3.150,00
93	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2º ETAPA	Und	3,00		0,0000	416,82	1.250,46
94	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2º ETAPA	Und	6,00		0,0000	428,65	2.571,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE JUPIA**

**CNPJ:** 01.593.132/0001-37  
**RUA RIO BRANCO, 320**  
**C.E.P.:** 89839-000 - Jupiá - SC

**TOMADA DE PREÇO**

**Nr.: 13/2022 - TP**

**Processo Administrativo:** 36/2022  
**Processo de Licitação:** 36/2022  
**Data do Processo:** 10/11/2022

Folha: 7/17

**Participante:** 498 - VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
95	ENTRADA DE ENERGIA CONFORME PROJETO APROVADO CELESC, COM RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO EM ALUMÍNIO NU #2(2)CA, ANCORADO EM ESTRUTURA DE CRUZETA DE CONCRETO 90X115X2100MM EM POSTE DE CONCRETO DT 11/600DAN, COM CONJUNTO DE ISOLADOR BASTÃO POLIMÉRICO 25KV, MANILHA SAPATILHA, OLHAL PARA PARAFUSO, ALÇA PREFORMADA 2CA, ISOLADOR PILAR PORCELANA 25KV, COM DERIVAÇÃO DO RAMAL DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA CABO DE COBRE NU #35MM² PASSANDO POR PARA-RAIOS 21KV 10KA ATÉ CONEXÃO COM AS BUCHAS DE ALTA DO TRANSFORMADOR, COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, NOVO, COM ENROLAMENTOS DE COBRE, COM LAUDO DE PERDAS, 112,50kVA, ?/Yt, 23,1kV-380/220V, ONAN, COM RAMAL DE ENTRADA DERIVADO DAS BUCHAS BT DO TRANSFORMADOR POR CABO DE COBRE FLEXÍVEL 3X#70(70)MM², DESCENDO TUBULADO EM ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø3" COM CABEÇOTE Ø3" INDO ATÉ A CAIXA TC2, COM ATERramento DO NEUTRO DO TRANSFORMADOR COM CABO #50MM² TUBULADO EM ELETRODUTO PVC Ø1" COM CABEÇOTE Ø1" INDO ATÉ A CAIXA BEP/DPS, COM CABINE DE ALVENARIA COM REBOCO INTERNO/EXTERNO, PINTURA INTERNA/EXTERNA, COM ABERTURAS METÁLICAS COM TELA, COM CAIXAS METÁLICAS EMBUTIDAS MODELOS TC2, MDR E GERAL PARA DISJUNTOR 175A, COM MALHA DE ATERramento COMPOSTO POR 5 HASTES DE ATERramento ALTA CAMADA Ø5/8"X2400MM 254µM COM UMA HASTE FIXADA DENTRO DE UM TUBO DE INSPEÇÃO CIRCULAR DE CONCRETO Ø30X40CM COM TAMPA DE CONCRETO, CABO DE COBRE NU #50MM², COM ATERramento DOS PARA-RAIOS POR CABO DE COBRE NU #25MM² TUBULADO INTERNO AO POSTE CONECTADO DIRETO NA HASTE, COM TODAS AS CONEXÕES ELÉTRICAS ACABADAS COM TUBO TERMOCONTRÁTIL E CONECTORES, COM ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO NOS ELETRODUTOS APÓS PASSAGEM DOS CABOS, COM 3 DPS MOPOLARES CLASSE I/II Iimp=12.5KA IN=30KA IMÁX=60KA 275VCA CONECTADOS COM CABO 3X#16MM², ENTREGUE COM VISTORIA APROVADA E LIGADO PELA CELESC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2ª ETAPA	Und	1,00		0,0000	78.000,00	78.000,00
96	RAMAL DE CARGA SUBTERRÂNEO COM CABO DE COBRE FLEXÍVEL 3X#95(95)50MM² ISOLAÇÃO EPR 1KV TUBULADO EM ELETRODUTO PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL Ø4", COM ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA, FITA DE SINALIZAÇÃO DE REDE ELÉTRICA, INDO ATÉ O QUADRO GERAL INTERNO (QD1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2ª ETAPA	Und	1,00		0,0000	14.000,00	14.000,00
97	QUADRO GERAL INTERNO (QD1) METÁLICO DE EMBUTIR, 81,9X48,5X14CM (AXLXP), COM CAPACIDADE PARA 42 POLOS DIN, COM BARRAMENTO 3F+N+T 225A, COM 1 DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO CAIXA MOLDADA 175A, 1 DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 32A (QD2), 1 DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 70A (QD3), 1 DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A (QD4), 2 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 10A, 2 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 20A, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 25A, 1 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DR BIPOLAR IN=25A S=30MA, 3 DPS MONOPOLAR CLASSE II 275V IN=40KA, 3 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 25A COM CABO 3X#6MM² PARA DPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2ª ETAPA	Und	1,00		0,0000	3.000,00	3.000,00
98	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD2) METÁLICO DE EMBUTIR, 53,4X33,5X9,8CM (AXLXP), COM CAPACIDADE PARA 18 POLOS DIN, COM BARRAMENTO 3F+N+T 100A, COM 1 DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DIN 32A, 5 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 20A, 3 DPS MONOPOLAR CLASSE II 275V IN=40KA, 3 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 25A COM CABO 3X#6MM² PARA DPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2ª ETAPA	Und	1,00		0,0000	1.431,16	1.431,16

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE JUPIA**CNPJ: 01.593.132/0001-37  
RUA RIO BRANCO, 320  
C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC**TOMADA DE PREÇO**

Nr.: 13/2022 - TP

Processo Administrativo: 36/2022  
Processo de Licitação: 36/2022  
Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 8/17

Participante: 498 - VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
99	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD3) METÁLICO DE EMBUTIR, 74,6X33,5X9,8CM (AXLXP), COM CAPACIDADE PARA 42 POLOS DIN, COM BARRAMENTO 3F+N+T 100A, COM 1 DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DIN 70A, 1 DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 40A (QD5), 1 DISJUNTOR TRIFÁSICO 32A, 8 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 10A, 6 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 20A, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 25A, 1 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DR BIPOLAR IN=25A S=30MA, 3 DPS MONOPOLAR CLASSE II 275V IN=40KA, 3 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 25A COM CABO 3X#6MM² PARA DPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	1,00		0,0000	2.500,00	2.500,00
100	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD4) METÁLICO DE EMBUTIR, 64X33,5X9,8CM (AXLXP), COM CAPACIDADE PARA 30 POLOS DIN, COM BARRAMENTO 3F+N+T 100A, COM 1 DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DIN 50A, 12 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 20A, 3 DPS MONOPOLAR CLASSE II 275V IN=40KA, 3 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 25A COM CABO 3X#6MM² PARA DPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	1,00		0,0000	1.732,78	1.732,78
101	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD5) METÁLICO DE EMBUTIR, 64X33,5X9,8CM (AXLXP), COM CAPACIDADE PARA 30 POLOS DIN, COM BARRAMENTO 3F+N+T 100A, COM 1 DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DIN 40A, 2 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 10A, 2 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 20A, 3 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 25A, 3 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DR BIPOLAR IN=25A S=30MA, 3 DPS MONOPOLAR CLASSE II 275V IN=40KA, 3 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 25A COM CABO 3X#6MM² PARA DPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	1,00		0,0000	2.196,53	2.196,53
102	REDE DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U #150X100MM COM TAMPA, COMPLETA COM FIXADORES, EMENDAS, CURVAS, MÃO FRANCESA, CONFORME PROJETO 2º ETAPA	Mt	108,00		0,0000	90,00	9.720,00
103	PERFILADO PERFURADO 38X38MM #20, GALVANIZADO A FOGO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E DERIVAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Mt	162,50		0,0000	40,00	6.500,00
104	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA	Mt	965,35		0,0000	10,00	9.653,50
105	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA	Mt	30,60		0,0000	17,19	526,01
106	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA	Mt	5,65		0,0000	18,62	105,20
107	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA	Mt	31,80		0,0000	21,12	671,62
108	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA	Mt	5,30		0,0000	32,45	171,99
109	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"x2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	17,00		0,0000	56,96	968,32
110	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"x2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	4,00		0,0000	77,67	310,68
111	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"x2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	9,00		0,0000	98,38	885,42



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE JUPIA****CNPJ: 01.593.132/0001-37**  
**RUA RIO BRANCO, 320**  
**C.E.P.: 89839-000 - Jupia - SC****TOMADA DE PREÇO****Nr.: 13/2022 - TP****Processo Administrativo: 36/2022**  
**Processo de Licitação: 36/2022**  
**Data do Processo: 10/11/2022**

Folha: 9/17

**Participante: 498 - VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
112	INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELAS 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	2,00		0,0000	124,02	248,04
113	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A COM 1 TOMADA 2P+T 20A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	6,00		0,0000	84,70	508,20
114	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA (2,20M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA CEGA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	2,00		0,0000	194,04	388,08
115	TOMADA BAIXA (0,30M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	74,00		0,0000	54,60	4.040,40
116	TOMADA MÉDIA (1,10M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	22,00		0,0000	66,94	1.472,68
117	TOMADA ALTA (2,20M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	13,00		0,0000	99,39	1.292,07
118	TOMADA BAIXA DUPLA (0,30M DO PISO) 2X(2P+T 20A) 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	13,00		0,0000	80,09	1.041,17
119	TOMADA NO TETO EM FORRO PVC 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	10,00		0,0000	102,40	1.024,00
120	TOMADA NO PISO (2P+T 20A) 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	3,00		0,0000	109,45	328,35
121	PONTO PARA TORNEIRA ELÉTRICA (0,40M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA CEGA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	5,00		0,0000	27,97	139,85
122	PONTO PARA AR CONDICIONADO (2,20M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA CEGA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	17,00		0,0000	54,34	923,78
123	RELÉ FOTOELÉTRICO (FOTOCÉLULA) 1000W 220V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA CEGA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	3,00		0,0000	105,42	316,26
124	PONTO PARA ELEVADOR TRIFÁSICO, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	1,00		0,0000	128,19	128,19
125	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA	Mt	19,50		0,0000	29,96	584,22
126	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA	Mt	236,00		0,0000	18,00	4.248,00
127	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA	Mt	25,25		0,0000	11,22	283,31
128	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA	Mt	1.576,60		0,0000	7,00	11.036,20
129	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA	Mt	2.204,35		0,0000	5,00	11.021,75
130	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA	Mt	2.572,55		0,0000	3,50	9.003,93
131	LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR, BRANCA, FUNDO E LATERAIS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, COMPLETA COM SOQUETES, COM ALETAS E 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 18W 6000K 1850LM MÍNIMO CADA LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	134,00		0,0000	190,00	25.460,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE JUPIA**

**CNPJ:** 01.593.132/0001-37  
**RUA RIO BRANCO, 320**  
**C.E.P.:** 89839-000 - Jupiá - SC

**TOMADA DE PREÇO**

**Nr.: 13/2022 - TP**

**Processo Administrativo:** 36/2022  
**Processo de Licitação:** 36/2022  
**Data do Processo:** 10/11/2022

Folha: 10/17

**Participante:** 498 - VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
132	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR, BRANCA, TIPO PERFIL, COMPLETA COM SOQUETES E 2 LÂMPADAS TUBULARES HO LED 45W 6000K 4000LM MÍNIMO CADA LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	2,00		0,0000	286,33	572,66
133	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR, BRANCA, TIPO PERFIL, COMPLETA COM SOQUETES E 1 LÂMPADA TUBULAR HO LED 45W 6000K 4000LM MÍNIMO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	27,00		0,0000	150,00	4.050,00
134	PAINEL LED QUADRADO DE EMBUTIR 24W 6500K 1650lm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	15,00		0,0000	98,73	1.480,95
135	PAINEL LED QUADRADO DE SOBREPOR 24W 6500K 1650lm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	48,00		0,0000	78,03	3.745,44
136	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	5,00		0,0000	125,59	627,95
137	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA	Und	77,00		0,0000	15,55	1.197,35
138	PERFILADO PERFURADO 38X38MM #20, GALVANIZADO A FOGO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E DERIVAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Mt	111,50		0,0000	40,00	4.460,00
139	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA	Mt	381,65		0,0000	13,00	4.961,45
140	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA	Mt	28,80		0,0000	18,62	536,26
141	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA	Mt	78,60		0,0000	21,12	1.660,03
142	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 2º ETAPA	Mt	1.802,65		0,0000	8,00	14.421,20
143	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 2º ETAPA	Mt	287,30		0,0000	10,00	2.873,00
144	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 2º ETAPA	Mt	278,20		0,0000	3,24	901,37
145	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 2º ETAPA	Und	2,00		0,0000	275,29	550,58
146	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 2º ETAPA	Und	4,00		0,0000	56,83	227,32
147	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 2º ETAPA	Und	32,00		0,0000	61,72	1.975,04
148	TOMADA DE REDE 2XRJK45 FORNECIMENTO INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	10,00		0,0000	108,92	1.089,20
149	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 2º ETAPA	Und	10,00		0,0000	41,27	412,70
150	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 2º ETAPA	Und	1,00		0,0000	728,05	728,05
151	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 2º ETAPA	Und	1,00		0,0000	479,09	479,09
152	RACK FECHADO TIPO GABINETE PARA PAREDE, 19" 12UX670MM, METÁLICO, COR PRETA, COM GUIA ORGANIZADOR DE CABOS 1U, COM RÉGUA DE 10 TOMADAS 2P+T 10A 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	4,00		0,0000	825,25	3.301,00
153	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 2º ETAPA	Und	3,00		0,0000	957,94	2.873,82

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE JUPIA**

**CNPJ:** 01.593.132/0001-37  
**RUA RIO BRANCO, 320**  
**C.E.P.:** 89839-000 - Jupia - SC

**TOMADA DE PREÇO**  
**Nr.: 13/2022 - TP**

**Processo Administrativo:** 36/2022  
**Processo de Licitação:** 36/2022  
**Data do Processo:** 10/11/2022

Folha: 11/17

**Participante:** 498 - VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
154	POWER BALUN 16 CANAIS - FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA BIVOLT COM BALUN, EM FORMATO PARA GABINETE PADRÃO PARA REDE ESTRUTURADA RACK 19" 1U, CONEXÃO RJ45 PARA ALIMENTAÇÃO E SINAL DE VÍDEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	1,00		0,0000	2.653,55	2.653,55
155	DVR 16 CANAIS ALTURA DE 1U PARA RACK, EQUIPADO COM HD 2TB, VISUALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO 1080P (FULL HD) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	1,00		0,0000	2.505,74	2.505,74
156	CÂMERA DE SEGURANÇA COM INFRAVERMELHO MÍNIMO 20 METROS, ÂNGULO DE ABERTURA 109º, RESOLUÇÃO FULL HD 1080P, 1 MEGAPIXEL, INSTALADA EM CAIXA DE SOBREPOR ESPECÍFICA PARA CFTV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	15,00		0,0000	300,00	4.500,00
157	NOBREAK 600VA ALIMENTAÇÃO BIVOLT, SAÍDA ESTABILIZADA 115VCA 60HZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	1,00		0,0000	648,10	648,10
158	SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT 10/100/1000MBPS, GABINETE 19" 1U PARA RACK, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	1,00		0,0000	1.778,80	1.778,80
159	CENTRAL TELEFÔNICA PABX CAPACIDADE PARA 4 LINHAS E 12 RAMAIS ANALÓGICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	1,00		0,0000	3.300,22	3.300,22
160	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	2,00		0,0000	143,39	286,78
161	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 2X MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 1.1/2", REDUÇÃO 2.1/2" X 1.1/2", ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" E CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2º ETAPA	Und	2,00		0,0000	1.635,97	3.271,94
162	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2º ETAPA	Mt	50,00		0,0000	120,00	6.000,00
163	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2º ETAPA	Und	6,00		0,0000	184,75	1.108,50
164	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2º TAPA	Und	8,00		0,0000	266,53	2.132,24
165	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2º ETAPA	Und	1,00		0,0000	114,51	114,51
166	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2º ETAPA	Und	4,00		0,0000	252,93	1.011,72
167	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2º ETAPA	Und	1,00		0,0000	676,90	676,90
168	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2º ETAPA	Und	3,00		0,0000	316,80	950,40
169	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2º ETAPA	Und	1,00		0,0000	165,62	165,62
170	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO CONVENCIONAL COM BATERIA, CAPACIDADE MÍNIMA 6 LAÇOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	1,00		0,0000	880,88	880,88
171	ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL SEM SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	5,00		0,0000	95,58	477,90
172	SINALIZADOR AUDIOVISUAL CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	5,00		0,0000	132,81	664,05

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE JUPIA**

**CNPJ:** 01.593.132/0001-37  
**RUA RIO BRANCO, 320**  
**C.E.P.:** 89839-000 - Jupia - SC

**TOMADA DE PREÇO**

**Nr.: 13/2022 - TP**

**Processo Administrativo:** 36/2022  
**Processo de Licitação:** 36/2022  
**Data do Processo:** 10/11/2022

Folha: 12/17

**Participante:** 498 - VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
173	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA	Und	5,00		0,0000	40,41	202,05
174	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA	Und	5,00		0,0000	21,22	106,10
175	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA	Und	1,00		0,0000	27,06	27,06
176	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA	Mt	250,00		0,0000	4,00	1.000,00
177	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2º ETAPA	Mt	175,00		0,0000	13,44	2.352,00
178	FORNECIMENTO DE LAUDO DE SONORIDADE E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, COM ART 2º ETAPA	Und	1,00		0,0000	517,99	517,99
179	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA TIPO 2 FARÓIS LED, 2200 LÚMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	4,00		0,0000	285,84	1.143,36
180	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 2º ETAPA	Und	8,00		0,0000	35,63	285,04
181	PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA DE SAÍDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	4,00		0,0000	42,10	168,40
182	PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA DE SAÍDA COM BONECO E SETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	3,00		0,0000	63,84	191,52
183	KIT REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 7KG/H, COM 2 MANGUEIRAS PIGTAIL 50CM, VÁLVULA DE BLOQUEIO RETA (FECHO RÁPIDO) E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	1,00		0,0000	370,67	370,67
184	INSTALAÇÃO DE VENEZIANA INTERNA E EXTERNA PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE 10X15CM, INCLUINDO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, LIMPEZA DE ENTULHO E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	PAR	2,00		0,0000	134,83	269,66
185	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2º ETAPA	Und	1,00		0,0000	49,59	49,59
186	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 2º ETAPA	Mt	20,00		0,0000	48,21	964,20
187	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 2º ETAPA	Und	5,00		0,0000	21,42	107,10
188	EXTINTOR PQS 4KG 2-A-20-B-C FIXADO EM SUPORTE DE PAREDE, COM PLACA COM SETA INDICATIVA EXTINTOR - 13X20CM E PLACA CIRCULAR PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS Ø20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Und	8,00		0,0000	306,95	2.455,60
189	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017 2º ETAPA	M³	1,48		0,0000	111,26	164,66
190	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 2º ETAPA	M³	0,15		0,0000	189,52	28,43
191	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 2º ETAPA	M³	0,74		0,0000	831,91	615,61
192	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º ETAPA	Kg	28,20		0,0000	19,57	551,87
193	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º ETAPA	Kg	20,73		0,0000	17,27	358,01
194	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º ETAPA	Kg	4,14		0,0000	22,70	93,98

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE JUPIA**

**CNPJ:** 01.593.132/0001-37  
**RUA RIO BRANCO, 320**  
**C.E.P.:** 89839-000 - Jupiá - SC

**TOMADA DE PREÇO**  
**Nr.: 13/2022 - TP**

**Processo Administrativo:** 36/2022  
**Processo de Licitação:** 36/2022  
**Data do Processo:** 10/11/2022

Folha: 13/17

**Participante:** 498 - VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
195	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 2º ETAPA	M³	0,52		0,0000	145,65	75,74
196	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 2º ETAPA	M³	0,10		0,0000	189,52	18,95
197	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 2º ETAPA	M³	0,52		0,0000	822,88	427,90
198	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º ETAPA	Kg	9,63		0,0000	22,70	218,60
199	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º ETAPA	Kg	21,73		0,0000	19,57	425,26
200	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 2º ETAPA	M²	6,88		0,0000	75,08	516,55
201	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 2º ETAPA	M²	8,94		0,0000	49,03	438,33
202	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 2º ETAPA	M³	0,53		0,0000	788,60	417,96
203	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º ETAPA	Kg	9,95		0,0000	22,70	225,86
204	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º ETAPA	Kg	35,05		0,0000	17,27	605,31
205	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 2º ETAPA	M²	7,10		0,0000	75,08	533,07
206	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 2º ETAPA	M³	0,41		0,0000	791,26	324,42
207	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º ETAPA	Kg	8,22		0,0000	22,70	186,59
208	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º ETAPA	Kg	21,73		0,0000	19,57	425,26
209	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 2º ETAPA	M²	5,50		0,0000	75,08	412,94
210	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 2º ETAPA	M²	19,13		0,0000	121,07	2.316,07
211	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 2º ETAPA	M²	38,26		0,0000	5,42	207,37
212	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 2º ETAPA	M²	38,26		0,0000	46,06	1.762,26

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE JUPIA**CNPJ: 01.593.132/0001-37  
RUA RIO BRANCO, 320  
C.E.P.: 89839-000 - Jupia - SC**TOMADA DE PREÇO**

Nr.: 13/2022 - TP

Processo Administrativo: 36/2022  
Processo de Licitação: 36/2022  
Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 14/17

Participante: 498 - VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
213	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 40x40x7CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 2º ETAPA	M²	19,80		0,0000	250,00	4.950,00
214	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 2º ETAPA	M²	77,86		0,0000	3,56	277,18
215	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 2º ETAPA	M²	77,86		0,0000	16,89	1.315,06
216	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 2º ETAPA	M²	77,86		0,0000	18,77	1.461,43
217	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 2º ETAPA	M³	1,55		0,0000	189,52	293,76
218	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM 2º ETAPA	M²	31,02		0,0000	20,35	631,26
219	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 2º ETAPA	M³	1,86		0,0000	876,70	1.630,66
220	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 2º ETAPA	M²	31,02		0,0000	39,13	1.213,81
221	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 2] ETAPA	M²	1,98		0,0000	157,29	311,43
222	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 2º ETAPA	Mlt	4,00		0,0000	17,47	69,88
223	P09 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO NA COR BRANCO, TIPO VENEZIANA 100x120CM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 02 UNIDADES 2º ETAPA	M²	2,00		0,0000	1.143,65	2.287,30
224	P10 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO NA COR BRANCO, TIPO VENEZIANA 180x210CM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 UNIDADE 2º ETAPA	M²	1,00		0,0000	1.143,65	1.143,65
225	P11 - PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO, COM CHAPA FRIZADA 125x200CM, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 UNIDADE 2º ETAPA	M²	1,00		0,0000	641,88	641,88
226	VERGA E CONTRA VERGA MOLDADA "IN LOCO" EM CONCRETO PARA PORTAS E JANELAS 2º ETAPA	Mlt	3,90		0,0000	126,40	492,96
227	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM 2º ETAPA	Mlt	3,80		0,0000	135,46	514,75
228	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 2º ETAPA	M³	0,72		0,0000	791,26	569,71
229	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM 2º ETAPA	M²	7,20		0,0000	20,35	146,52
230	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA LAJE MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES 2º ETAPA	M²	8,44		0,0000	75,08	633,68
231	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 2º ETAPA	M²	15,64		0,0000	5,42	84,77

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE JUPIA**

**CNPJ:** 01.593.132/0001-37  
**RUA RIO BRANCO, 320**  
**C.E.P.:** 89839-000 - Jupia - SC

**TOMADA DE PREÇO**

**Nr.: 13/2022 - TP**

**Processo Administrativo:** 36/2022  
**Processo de Licitação:** 36/2022  
**Data do Processo:** 10/11/2022

Folha: 15/17

**Participante:** 498 - VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
232	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 2º ETAPA	M²	15,64		0,0000	46,06	720,38
233	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 2º ETAPA	M²	15,64		0,0000	3,56	55,68
234	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 2º ETAPA	M²	15,64		0,0000	16,89	264,16
235	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 2º ETAPA	M²	15,64		0,0000	18,77	293,56
236	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 2º ETAPA	Mt	24,75		0,0000	69,96	1.731,51
237	CONCRETAGEM DE SARJETA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 2º ETAPA	M³	1,16		0,0000	822,88	954,54
238	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P 2º ETAPA	Mt	6,55		0,0000	700,00	4.585,00
239	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 2º ETAPA	Mt	27,00		0,0000	120,00	3.240,00
240	ESCALA TIPO MARINHEIRO, EM ESTRUTURA DE TUBO DE 40MM E DEGRAUS DE 30MM, TUBO ESPESSURA 1,5MM, INCLUSO CHUMBADORES, FIXAÇÃO, PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Mt	7,40		0,0000	700,00	5.180,00
241	CONJUNTO DE MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO E PLATAFORMA DE CONCRETO 2º ETAPA	Und	1,00		0,0000	3.583,62	3.583,62
242	PEDRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 70CM, ESPESSURA 2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Mt	5,65		0,0000	135,46	765,35
243	PEDRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 34CM, ESPESSURA 2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	Mt	2,04		0,0000	135,46	276,34
244	CHAPA EM ACM AUTO LIMPANTE NA COR GRAFITE KYNAR, ESPESSURA 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2º ETAPA	M²	16,50		0,0000	950,00	15.675,00
245	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 2º ETAPA	M³	5,76		0,0000	111,26	640,86
246	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 2º ETAPA	M³	0,29		0,0000	189,52	54,96
247	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 2º ETAPA	M³	1,79		0,0000	831,91	1.489,12
248	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º ETAPA	Kg	8,90		0,0000	22,70	202,03
249	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º ETAPA	Kg	50,40		0,0000	19,57	986,33
250	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º ETAPA	Kg	51,60		0,0000	17,27	891,13
251	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 2º ETAPA	M³	0,24		0,0000	145,65	34,96
252	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 2º ETAPA	M³	2,72		0,0000	822,88	2.238,23

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE JUPIA**

**CNPJ:** 01.593.132/0001-37  
**RUA RIO BRANCO, 320**  
**C.E.P.:** 89839-000 - Jupia - SC

**TOMADA DE PREÇO**  
**Nr.: 13/2022 - TP**

**Processo Administrativo:** 36/2022  
**Processo de Licitação:** 36/2022  
**Data do Processo:** 10/11/2022

Folha: 16/17

**Participante:** 498 - VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
253	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º ETAPA	Kg	52,40		0,0000	22,70	1.189,48
254	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º ETAPA	Kg	131,70		0,0000	19,57	2.577,37
255	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 2º ETAPA	M²	38,13		0,0000	100,00	3.813,00
256	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 2º ETAPA	M³	0,57		0,0000	788,60	449,50
257	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º ETAPA	Kg	13,20		0,0000	22,70	299,64
258	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2º ETAPA	Kg	46,30		0,0000	17,27	799,60
259	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 2º ETAPA	M²	8,30		0,0000	75,08	623,16
260	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 2º ETAPA	M²	40,95		0,0000	115,00	4.709,25
261	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 2º ETAPA	M²	81,90		0,0000	5,42	443,90
262	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 2º ETAPA	M²	81,90		0,0000	42,00	3.439,80
263	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 2º ETAPA	M²	81,90		0,0000	3,56	291,56
264	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 2º ETAPA	M²	81,90		0,0000	16,89	1.383,29
265	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 2º ETAPA	M²	81,90		0,0000	18,77	1.537,26
266	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 2º ETAPA	Mt	18,65		0,0000	69,96	1.304,75
267	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 2º ETAPA	M³	6,71		0,0000	148,81	998,52
268	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 2º ETAPA	M²	18,65		0,0000	119,76	2.233,52
269	LIMPEZA FINAL DE OBRA 2º ETAPA	Und	1.795,92		0,0000	1,06	1.903,68

**Total do Participante ----->** 1.566.381,92

**Total Geral ----->** 1.566.381,92



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

CNPJ: 01.593.132/0001-37  
RUA RIO BRANCO, 320  
C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

**TOMADA DE PREÇO**  
**Nr.: 13/2022 - TP**

Processo Administrativo: 36/2022  
Processo de Licitação: 36/2022  
Data do Processo: 10/11/2022

Folha: 17/17

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

Jupiá, 30 de Novembro de 2022

**COMISSÃO:**

IVAN CARLOS MARCONSSONI - ..... - Presidente da Comissão de Licitação  
PATRICIA BEKER ROLDO - ..... - EQUIPE DE APOIO  
LEONARDO ROSSONI - ..... - EQUIPE DE APOIO  
ANDRÉ LUZA - ..... - EQUIPE DE APOIO  
GEUVANI ACCORSI - ..... - EQUIPE DE APOIO

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

EVANDRO CARLOS DE BITENCOURT - ..... - Representante  
ABEL GOES FERREIRA CAMPOS - ..... - Representante  
MARCIANO KLEIN - ..... - Representante