


IMPLANTAÇÃO - PLANTA DE PAGINAÇÃO  
E DETALHAMENTO DE PISOS PAVTO SUPERIOR  
Escala: 1/100



IMPLANTAÇÃO - PLANTA DE PAGINAÇÃO  
E DETALHAMENTO DE PISOS PAVTO TERREO  
Escala: 1/100

## LEGENDA

- ORIGEM DA MODULAÇÃO.
- SOLEIRA EM GRANITO DIMENSÕES CONFORME PROJETO
- PEITORIL EM GRANITO DIMENSÕES CONFORME PROJETO
- RODAPÉ CERÂMICO IMBUTIDO NA PAREDE 60X7 CM
- PISO/RODAPÉ PORCELANATO.  
(OBSERVAR ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE PARA JUNTAS DE ASSENTAMENTO) E REJUNTE ARGAMASSA EPÓXI COR BRANCO. RODAPÉ EMBUTIDO NA ALVENARIA NA COR A SER DEFINIDO ACETINADO.
- PISO / PORCELANATO C/ IMPERMEABILIZAÇÃO.  
(OBSERVAR ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE PARA JUNTAS DE ASSENTAMENTO) E REJUNTE ARGAMASSA EPÓXI COR BRANCO. TRATAMENTO DE RALOS COM MATERIAL FLEXÍVEL, CORDÃO COMPRESSÍVEL, TELA ESTRUTURADA E DUAS DEMÃOS ANTERIOR A APLICAÇÃO EM TODA ÁREA.
- PISO / PORCELANATO ANTIDERRAPANTE.  
(OBSERVAR ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE PARA JUNTAS DE ASSENTAMENTO) E REJUNTE ARGAMASSA EPÓXI COR BRANCO. TRATAMENTO DE RALOS TELA ESTRUTURADA E DUAS DEMÃOS ANTERIOR A APLICAÇÃO EM TODA ÁREA.
- PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS COLOCAÇÃO DE JUNTAS PLÁSTICAS OU DE LATÃO PARA DILATAÇÃO, FORMANDO QUADROS DE ACORDO COM O PROJETO. NÃO ULTRAPASSAR 2 X 2 M. NORMAS TÉCNICAS 1) NBR6137 - PISOS PARA REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS (MÉS/ANO: 1
- PISO EM PAVER e=6cm EXECUÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR NA COR NATURAL DE 20 x 10 CM, ESPESURA 6 CM.
- PAVER TÁTIL DIRECIONAL EM BORRACHA SINTÉTICA NA COR VERMELHO
- PAVER TÁTIL ALERTA EM BORRACHA SINTÉTICA NA COR VERMELHO

APROVAÇÃO/CARIMBO:



PROJETO:	ARQUITETÔNICO		
OBRA:	CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL		
ENDEREÇO:	AVENIDA CRUZEIRO CENTRO - JUPIÁ-SC		
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPIÁ - SC CNPJ 01.593.132/0001-37		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Engº Civil Amarildo M. Ribeiro - CREA-SC 156004-7		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Engº Civil Jean C. Tortelli - CREA-SC 182379-4		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Engº Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto - CREA-SC 127695-8		
DESENHO CAD:	Eliveltro Jesus Passini - CFT-01901295907 Jaison R. dos Santos - CREA SC 178513-5		
DESCRIÇÃO	IMPLANTAÇÃO - PLANTA DE PAGINAÇÃO E DETALHAMENTO DE PISOS PAVTO TERREO - PAVTO SUPERIOR LEGENDA E DETALHES	PRANCHA:	ARQ.-03/07
ÁREA TOTAL:	1.830,95m²	ESCALA:	INDICADA
CONTATO:	E-MAIL: amnoroste@amnoroste.org.br - TEL: (49)3344-1991		