

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	JUPIÁ - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES ACESSO A COMUNIDADE MORRO AGUDO
LOCAL:	LINHA MORRO AGUDO - INTERIOR
ÁREA:	6.000,00M²

SINAPI REFERÊNCIA: 09/2023

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORES (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,50	M2	316,00	790,00	4813
TOTAL DO ITEM 1.0				R\$	790,00	
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES					
2.1	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - ESPESSURA 7CM, EXCLUSIVE ARGILA	420,00	M3	39,55	16.611,00	COMPOSIÇÃO
2.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO	6.000,00	M2	48,36	290.160,00	COMPOSIÇÃO
2.3	REJUNTE EM PÓ DE PEDRA PARA CALÇAMENTO ESPESSURA 1,5 CM, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	6.000,00	M2	9,56	57.360,00	COMPOSIÇÃO
TOTAL DO ITEM 3.0					R\$364.131,00	
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	6.000,00	M2	0,64	3.840,00	COMPOSIÇÃO
TOTAL DO ITEM 6.0					R\$ 3.840,00	
TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$368.761,00	

O Presente Orçamento Importa em **R\$ 368.761,00** (Trezentos e Setenta e Um Mil e Quarenta e Um Reais).
Aos Valores Foram Aplicados um BDI de 26,40%.

Jupiá - SC, 27 de outubro de 2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TECNICO
Engº Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Valdelirio L. da Cruz