

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO: JUPIÁ - SC
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES ACESSO A LINHA IPIRANGA
LOCAL: ACESSO A LINHA IPIRANGA
ÁREA: 1.320,00M²

SINAPI REFERÊNCIA: 01/2022

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORES (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,50	M2	284,40	711,00	4813
1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	1.320,00	M2	0,40	528,00	COMP 01
TOTAL DO ITEM 1.0				R\$	1.239,00	
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES					
2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	1.320,00	M2	2,35	3.102,00	COMP 02
2.2	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - E=7CM	92,40	M3	113,71	10.506,80	COMP 03
2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES COM REJUNTE DE PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO	1.320,00	M2	54,11	71.425,20	COMP 04
TOTAL DO ITEM 3.0				R\$	85.034,00	
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.320,00	M2	0,87	1.148,40	COMP 05
TOTAL DO ITEM 3.0				R\$	1.148,40	
TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$	87.421,40	

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA EM R\$ 87.421,40 (OITENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS COM QUARENTA CENTAVOS). AOS VALORES UNITÁRIOS FORAM APLICADOS UM BDI DE 26,40%.

JUPIÁ - SC, 15 DE MARÇO DE 2022.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TECNICO
Engº Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Valdelirio L. da Cruz